



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Civil

**DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN
CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ**

Jimmy Leopoldo Macz Briones
Asesorado por el Ing. Juan Merck Cos

Guatemala, Julio de 2021

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

**DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN
CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

JIMMY LEOPOLDO MACZ BRIONES
ASESORADO POR EL ING. JUAN MERCK COS

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

GUATEMALA, JULIO DE 2021

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANA	Inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada
VOCAL I	Ing. José Francisco Gómez Rivera
VOCAL II	Ing. Mario Renato Escobedo Martínez
VOCAL III	Ing. José Milton de León Bran
VOCAL IV	Br. Christian Moisés De la Cruz Leal
VOCAL V	Br. Kevin Vladimir Armando Cruz
SECRETARIO	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANA	Inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada
EXAMINADORA	Inga. Mayra Rebeca García Soria de Sierra.
EXAMINADOR	Ing. Juan Merck Cos
EXAMINADOR	Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco
SECRETARIO	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ

Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería Civil con fecha dos de mayo del 2018.

Jimmy Leopoldo Macz Briones

Guatemala, 23 de febrero de 2021
Ref.EPS.DOC.74.02.2021

Ing. Oscar Argueta Hernández
Director Unidad de EPS
Facultad de Ingeniería
Presente

Estimado Ingeniero Argueta Hernández:


Por este medio atentamente le informo que como Asesor-Supervisor de la Práctica del Ejercicio Profesional Supervisado (E.P.S.), del estudiante universitario **Jimmy Leopoldo Macz Briones**, Registro Académico 200642632 y CUI 1820 50424 1601 de la Carrera de Ingeniería Civil, procedí a revisar el informe final, cuyo título es: **DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALVA VERAPAZ.**

En tal virtud, **LO DOY POR APROBADO**, solicitándole darle el trámite respectivo.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

"Id y Enseñad a Todos"


Ing. Juan Merck Cos
Asesor-Supervisor de EPS
Área de Ingeniería Civil

Guatemala, 08 de marzo de 2021
EIC-AH-001-2021/remo

Ingeniero
Pedro Antonio Aguilar Polanco
Coordinador del Departamento de Hidráulica
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos

Ingeniero Aguilar:

Le informo que he revisado el informe Final de EPS, **DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.** desarrollado por el estudiante de Ingeniería Civil **Jimmy Leopoldo Macz Briones, CUI:1820 50424 1601**, quien contó con la asesoría del **Ing. Juan Merck Cos**, Considero este trabajo bien desarrollado y representa un aporte futuro para la comunidad del área y habiendo cumplido con los objetivos del referido trabajo doy mi aprobación al mismo solicitando darle el trámite respectivo.

Atentamente,

ID Y ENSEÑAD A TODOS

FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO
DE
HIDRAULICA
U S A C



Universidad de San Carlos de
Guatemala



Facultad de Ingeniería
Unidad de EPS

Guatemala, 11 de marzo de 2021
REF.EPS.D.53.03.2021

Ing. Armando Fuentes Roca
Director Escuela de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería
Presente

Estimado Ingeniero Fuentes Roca:

Por este medio atentamente le envío el informe final correspondiente a la práctica del Ejercicio Profesional Supervisado, (E.P.S) titulado **DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ**, que fue desarrollado por el estudiante universitario **Jimmy Leopoldo Macz Briones, CUI 1820 50424 1601 y Registro Académico 200642632**, quien fue debidamente asesorado y supervisado por el Ing. Juan Merck Cos.

Por lo que habiendo cumplido con los objetivos y requisitos de ley del referido trabajo y existiendo la aprobación por parte del Asesor-Supervisor, como Director apruebo su contenido solicitándole darle el trámite respectivo.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

“Id y Enseñad a Todos”

Ing. Oscar Argueta Hernández
Director Unidad de EPS

OAH/ra



ESCUELA DE
INGENIERÍA CIVIL
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

El director de la Escuela de Ingeniería Civil, después de conocer el dictamen del Asesor Ing. Juan Merck Cos y del Coordinador de E.P.S. Ing. Oscar Argueta Hernández, al trabajo de graduación del estudiante Jimmy Leopoldo Macz Briones titulado **DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ** da por este medio su aprobación a dicho trabajo.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

ID Y ENSEÑAD A TODOS

Ing. Armando Fuentes Roca



Director Escuela Ingeniería Civil

Guatemala, julio 2021

/mrrm.



DTG. 312.2021

La Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego de conocer la aprobación por parte del Director de la Escuela de Ingeniería Civil, al Trabajo de Graduación titulado: **DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ**, presentado por el estudiante universitario: **Jimmy Leopoldo Macz Briones**, y después de haber culminado las revisiones previas bajo la responsabilidad de las instancias correspondientes, autoriza la impresión del mismo.

IMPRÍMASE:



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DECANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
★

Inga. Anabela Cordova Estrada
Decana

Guatemala, julio de 2021

AACE/cc

ACTO QUE DEDICO A:

- Dios** Porque, aunque sus caminos son misteriosos, son perfectos.
- Mis padres** Leopoldo Macz y Aracely Briones por su amor, por quererme incondicionalmente, serán siempre mi inspiración.
- Mi hermana** Ligia Aracely Macz Briones de Sierra, por enseñarme a vivir la vida con pasión.
- Mis hermanos** Pablo José y Luis Alfredo Macz Briones, por creer en mí.
- Mis sobrinos** Angie Aracely, José Sebastián y, Thiago Nicolás Macz Buenafe, Jade y Alaide Sierra Macz, serán siempre el motivo para luchar por un mejor país.
- Mis tíos** Mauro, Argentina, Etel, Antonio, Elmer, Alicia y Baudilio Briones y a Gilberto, Víctor, Virginia Macz, por quererme y siempre apoyarme.

Mis primos

Selvín, Anthony, Mónica, Luis, Kenny, Jennifer, Estefanía, Xiomara, Jonny, Hans Briones y a Misael, Virginia, Oralia, Arely Macz, por compartir la vida.

Ing. Juan Merck

Sin su ayuda sería imposible presentar este trabajo de graduación, gracias.

Yesika Buenafe

Porque sin compartir sangre, se ha vuelto parte de nuestra familia.

Dulce Torres

Por acompañarme en estos momentos de mi vida y apoyarme incondicionalmente.

Mis amigos

Aldo Parra, Juan Lopez, José Tiu, Marlon Gonzales, Emanuel Soto, Melina Zapeta, Néstor Perez, Pablo Hun, Raúl Ramirez, Rafael Valiente, por su amistad pura y sincera.

AGRADECIMIENTOS A:

Universidad de San Carlos de Guatemala	Por ser mi <i>alma máter</i> , a los diferentes buenos catedráticos y catedráticas, gracias.
Facultad de Ingeniería	Porque en sus aulas adquirí conocimientos, tanto para mi carrera profesional como para la vida, gracias.
Mis amigos de la Facultad	Flor Melina Zapeta, Marlon Gonzales, José Tiu, Emanuel Soto, Raúl Ramirez, Rafael Valiente, Néstor Perez, Aldo Parra, por su amistad sincera.
Ing. Juan Merck Cos	Por toda la ayuda recibida para poder terminar este trabajo de graduación.
Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.	Por darme la oportunidad de realizar mi ejercicio profesional supervisado, gracias a todos lo que hacen una mejor municipalidad.
Mis padres	Leopoldo Macz y Aracely Briones, por ayudarme incondicionalmente.
Mi hermana	Ligia Aracely Macz Briones de Sierra, por enseñarme a vivir la vida con pasión.

Mis hermanos

Pablo José y Luis Alfredo Macz Briones, por siempre creer en mí.

Mis sobrinos

Por ser motivo de inspiración para creer que es posible una mejor Guatemala.

Mis tíos

Por siempre apoyarme.

Mis primos

Por brindarme su cariño y apoyo en las diferentes etapas de mi vida.

Mis amigos

Por brindarme su amistad sincera, gracias.

Dulce Torres

Por acompañarme y apoyarme en estos momentos de mi vida, gracias.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	VII
LISTA DE SÍMBOLOS	IX
GLOSARIO	XI
RESUMEN.....	XV
OBJETIVOS.....	XVII
INTRODUCCIÓN	XIX
1. FASE DE INVESTIGACION	21
1.1. Monografía de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz	21
1.1.1. Características físicas, descripción general del proyecto.....	22
1.1.1.1. Ubicación y localización.....	22
1.1.1.2. Colindancias	22
1.1.1.3. Topografía	22
1.1.1.4. Clima	23
1.1.1.5. Tipos de vivienda y actividad económica	23
1.1.1.6. Población y demografía	24
1.1.2. Características de infraestructura	24
1.1.2.1. Vías de acceso	24
1.1.2.2. Salud	25
1.1.2.3. Educación.....	25
1.1.2.4. Energía eléctrica.....	25
1.1.2.5. Agua potable.....	25
1.1.2.6. Alcantarillado sanitario.....	25

1.1.3.	Actividad económica	26
1.1.4.	Idioma y religión	26
1.2.	Diagnóstico de necesidades de servicios básicos e infraestructura de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz ...	26
1.2.1.	Descripción de necesidades.....	26
1.2.2.	Análisis y priorización de las necesidades	27
2.	FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL	29
2.1.	Diseño de sistema de abastecimiento de agua potable de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	29
2.1.1.	Descripción del proyecto	29
2.1.2.	Aforos, dotación y tipo de servicio	29
2.1.3.	Tasa de crecimiento poblacional	30
2.1.4.	Periodo de diseño	31
2.1.5.	Factores de consumo y caudales.....	31
2.1.5.1.	Factor de día máximo.....	32
2.1.5.2.	Factor de hora máximo	32
2.1.5.3.	Caudal medio diario	32
2.1.5.4.	Caudal máximo diario.....	33
2.1.5.5.	Caudal máximo horario	34
2.1.6.	Calidad del agua y sus normas	35
2.1.6.1.	Análisis bacteriológico	35
2.1.6.2.	Análisis fisicoquímico sanitario.....	36
2.1.7.	Levantamiento topográfico	36
2.1.7.1.	Planimetría	37
2.1.7.2.	Altimetría	37
2.1.8.	Diseño hidráulico del sistema.....	37
2.1.8.1.	Captación	38
2.1.8.2.	Línea de conducción	40

2.1.8.3.	Tanque de distribución	43
2.1.8.3.1.	Cálculo del volumen del tanque de distribución.	44
2.1.8.3.2.	Diseño estructural del tanque	44
2.1.8.4.	Red de distribución	65
2.1.8.4.1.	Diseño hidráulico de la red	65
2.1.9.	Válvulas	70
2.1.9.1.	Válvulas de limpieza	71
2.1.9.2.	Válvulas de aire	71
2.1.9.3.	Válvulas de compuerta	71
2.1.10.	Sistema de desinfección	71
2.1.11.	Conexiones domiciliarias.....	74
2.1.12.	Programación de operación y mantenimiento.	74
2.1.13.	Propuesta de tarifa	76
2.1.14.	Elaboración de planos	77
2.1.15.	Elaboración de presupuesto.	77
2.1.16.	Evaluación de impacto ambiental inicial	79
2.1.17.	Evaluación socioeconómica.....	80
2.1.17.1.	Valor presente neto	80
2.1.17.2.	Tasa interna de retorno	83
2.2.	Diseño de sistema de alcantarillado sanitario para la Aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.	84
2.2.1.	Descripción del proyecto	84
2.2.2.	Levantamiento topográfico.....	85
2.2.2.1.	Altimetría.....	85
2.2.2.2.	Planimetría.....	86

2.2.3.	Diseño hidráulico del sistema.....	86
2.2.3.1.	Población tributaria.....	86
2.2.3.2.	Dotación.	86
2.2.3.3.	Periodo de diseño.	87
2.2.3.4.	Cálculo de población futura	87
2.2.3.5.	Cálculo de caudal sanitario	88
	2.2.3.5.1. Caudal domiciliar.....	88
	2.2.3.5.2. Caudal comercial	90
	2.2.3.5.3. Caudal industrial	90
	2.2.3.5.4. Caudal de conexiones ilícitas	90
	2.2.3.5.5. Caudal de infiltración.....	91
2.2.3.6.	Caudal sanitario	92
2.2.3.7.	Factor de caudal medio	92
2.2.3.8.	Factor de Harmond	93
2.2.3.9.	Caudal de diseño	94
2.2.3.10.	Fundamento hidráulico	94
2.2.3.11.	Ecuación de Manning para flujo de canales.....	95
2.2.3.12.	Relaciones de diámetros y caudales....	95
2.2.3.13.	Relaciones hidráulicas	96
2.2.4.	Partes de alcantarillado	96
2.2.4.1.	Colector	96
2.2.4.2.	Pozos de visita	96
2.2.4.3.	Conexión domiciliar	97
2.2.5.	Parámetros de diseño	98
2.2.5.1.	Coeficiente de rugosidad.....	98
2.2.5.2.	Sección llena o parcialmente llena	99
2.2.5.3.	Velocidades máximas y mínimas	100

2.2.5.4.	Diámetro de colector.....	101
2.2.5.5.	Profundidad del colector	101
2.2.5.6.	Ancho de zanja	102
2.2.5.7.	Volúmenes de excavación	102
2.2.5.8.	Cotas invert.....	103
2.2.5.9.	Ubicación de pozos de visita	105
2.2.5.10.	Profundidad de pozos de visita.....	106
2.2.5.11.	Características de conexiones domiciliares.....	106
2.2.6.	Ejemplo de cálculo de un tramo.....	106
2.2.7.	Propuesta de diseño de tratamiento	113
2.2.7.1.	Fosa séptica	113
2.2.7.2.	Pozo de absorción	115
2.2.8.	Elaboración de planos finales	115
2.2.9.	Elaboración de presupuesto del proyecto.....	115
2.2.10.	Evaluación socio-económica	117
2.2.10.1.	Valor presente neto	117
2.2.10.2.	Tasa interna de retorno	118
2.2.11.	Evaluación de impacto ambiental inicial	119
CONCLUSIONES		121
RECOMENDACIONES.....		123
BIBLIOGRAFÍA.....		125
APÉNDICES		127

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

1.	Localización de aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz	21
2.	Captación típica perfil.....	39
3.	Captación típica planta.....	40
4.	Esquema de losa de tanque.....	46
5.	Diagrama de momentos de losa	50
6.	Dimensiones del muro.....	55
7.	Diagrama de fuerzas en el muro	56
8.	Diagrama de fuerza de brazo debido al empuje.....	58
9.	Integración del presupuesto	78
10.	Sección parcialmente llena	100
11.	Integración de presupuesto de alcantarillado.....	116

TABLAS

I.	Caudal de aforo nacimiento	30
II.	Momentos respecto del punto 1	60
III.	Coeficiente de rugosidad “n” en diversos materiales	99
IV.	Ancho mínimo de zanja para tubería PVC ASTM D-3034.....	102
V.	Datos de diseño para el sistema de alcantarillado sanitario.....	107

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
A_{tubo}	Área de tubería
PVC	Cloruro de polivinilo
C	Coefficiente de Manning
CIE	Cota invert de entrada
CIS	Cota invert de salida
CT_i	Cota de terreno inicial
CT_f	Cota de terreno final
n	Coefficiente de rugosidad
\emptyset	Diámetro de la tubería
DH	Distancia horizontal
E_t	Espesor de tubería
F.Q.M.	Factor de caudal medio
F.H.	Factor de Harmond
F.R.	Factor de retorno
Hab.	Habitante
INE	Instituto Nacional de Estadística
Kg	Kilogramo
kg/m^2	Kilogramo por metro cuadrado
kg/m^3	Kilogramo por metro cúbico
PSI	Libras por pulgada cuadrada (lb/plg^2)
L/hab/día	Litro habitante día
L/seg	Litro sobre segundo

m	Metro
m.c.a.	Metro columna de agua
m²	Metro cuadrado
m³	Metro cúbico
m³/s	Metro cúbico por segundo
m.s.n.m.	Metros sobre el nivel del mar
m/s	Metro sobre segundo
mm	Milímetro
mm/h	Milímetro sobre hora
n	Período de tiempo
P_f	Población futura
P_o	Población inicial (población del último censo)
PV	Pozo de visita
q/Q	Relación de caudales
d/D	Relación de tirantes
v/V	Relación de velocidades

GLOSARIO

Acueducto	Obra para conducir agua. También se denomina a un conjunto de obras de abastecimiento de agua.
Acuífero	Depósito de agua que satura el suelo.
Afloramiento	Accidente geográfico donde sale el agua a la superficie del suelo.
Aforo	Es la acción de medir de una fuente o tubería, el volumen de un fluido en función del tiempo; en este caso, se entenderá por la cantidad de producción de agua de una fuente o tubería que pueda ser utilizada para consumo humano.
Agua residual	Agua que se ha utilizado en actividades domésticas, comerciales o industriales.
ASTM	American Society for Testing Materials, asociación responsable del control de calidad de los distintos materiales de construcción.
Candela	Receptor de aguas negras provenientes del interior de la vivienda y que conduce de la vivienda estas mismas al colector del sistema de drenaje.

Caudal [Q]	Volumen de líquido que atraviesa una sección en la unidad de tiempo.
Caudal de día máximo	Es el mayor caudal de agua consumido por la población en un día durante el transcurso de un año.
Caudal de diseño	Es la suma de los caudales que se utilizarán para establecer las propiedades cuantitativas de un tramo de alcantarillado sanitario.
Caudal de hora máximo	Llamado también caudal de distribución (Q_d), es el caudal que se utiliza para diseñar la red de distribución.
Consumo	Volumen de agua en función de una serie de factores inherentes a la localidad que se abastece y varía de una ciudad a otra, así como podrá variar de un sector de distribución a otro, en una misma ciudad.
Cota de terreno	Altura de un punto del terreno, respecto a un nivel determinado.
Cotas invert	Son las cotas que representan la parte más baja de la tubería, en donde el agua tiene contacto con el tubo.

Dotación	Cantidad de agua necesaria en la población para su subsistencia en un día. Se expresa en litros por habitante por día.
Estiaje	Período en el cual el caudal de una fuente baja a su nivel mínimo, dependiendo la época del año.
Pendiente	Grado de inclinación de un terreno, medido por el ángulo que forma con la horizontal. Frecuentemente se mide por el número de unidades de longitud que gana en altura por cada cien unidades de la misma clase, medidas horizontalmente en la extensión.
Pozo de visita	Obra complementaria de un alcantarillado sanitario, los cuales sirven para la inspección y limpieza.
Presión	Es la fuerza ejercida sobre una superficie.
Saneamiento	Actividad que tiene por objeto recoger, transportar, evacuar y depurar las aguas servidas de un asentamiento humano.

RESUMEN

Durante el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), realizado en la aldea Quixalito, del municipio de San Cristóbal Verapaz, en el departamento de Alta Verapaz, se elaboró el diseño del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario.

El primer proyecto es el sistema de distribución de agua potable, el cual contiene los siguientes componentes: captación, línea de conducción por gravedad, tanque de almacenamiento y red de distribución. La población actual a servir es de 388 habitantes; en un total de 65 conexiones domiciliarias a las que se les proporcionará el servicio.

El segundo proyecto consiste en el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, el cual consta de los siguientes componentes: colector principal y ramales secundarios de aguas residuales, pozos de visita y conexiones domiciliarias, las cuales servirán a una población de 388 habitantes; en un total de 65 conexiones domiciliarias que tendrán acceso a este servicio.

OBJETIVOS

General

Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario para la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

Específicos

1. Desarrollar una investigación monográfica y un diagnóstico de las necesidades de los servicios básicos e infraestructura de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
2. Realizar el diseño del sistema de distribución de agua potable para la aldea Quixalito, en el municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, ya que, de ejecutarse, dicha aldea contaría con un servicio muy básico e indispensable como es de agua potable, por lo que mejoraría la calidad de vida de toda la comunidad.
3. Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para prevenir la alteración de los sistemas ambientales y de enfermedades infecciosas causadas por las aguas residuales.
4. Capacitar a los miembros del Cocode de la aldea Quixalito, sobre aspectos de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de graduación contiene el desarrollo de dos proyectos realizados durante el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), en la aldea Quixalito, en el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.

El primer capítulo contiene una investigación monográfica y un diagnóstico sobre las necesidades de servicios básicos e infraestructura de la aldea Quixalito y la priorización de las mismas.

El segundo capítulo presenta la fase técnico-profesional en la que se describen las características de los proyectos.


Tanto el sistema de abastecimiento de agua potable como el sistema de alcantarillado sanitario presentan el método de diseño hidráulico, planos y presupuestos.

1. FASE DE INVESTIGACION

1.1. Monografía de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz

La aldea Quixalito se encuentra en el municipio de San Cristóbal Verapaz, del departamento de Alta Verapaz, a una distancia de 55 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, sobre la carretera que conduce a la casa de máquinas de la hidroeléctrica Chixoy, en las antiguas instalaciones del campamento de construcción de dicho proyecto hidroeléctrico a 1 kilómetro antes de llegar al mismo, se tiene que caminar 3 kilómetros bordeando el río Chixoy, hasta llegar a la aldea.

Figura 1. Localización de aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz



Fuente: Google maps. Aldea Quixalito, <https://www.google.com/maps/@15.4968179,-90.6050464,1765m/data=!3m1!1e3>. Consulta: 30 de mayo del 2019.

1.1.1. Características físicas, descripción general del proyecto

Se describe a continuación las diferentes características de la aldea Quixalito y también de los proyectos desarrollados en dicha comunidad.

1.1.1.1. Ubicación y localización

La aldea Quixalito se encuentra a una distancia de 55 kilómetros de la cabecera municipal, sobre la carretera que conduce a la casa de máquinas de la hidroeléctrica Chixoy, en el antiguo campamento de contratistas para la construcción de dicha hidroeléctrica, se toma un camino peatonal, durante el cual se camina 3 kilómetros para llegar a la aldea.

1.1.1.2. Colindancias

La aldea Quixalito colinda al norte y oriente con el municipio de Cobán, Alta Verapaz, al occidente con el municipio de Chicamán, Quiché, al sur con la comunidad Aldea la Esperanza, del municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

1.1.1.3. Topografía

La localización de la aldea Quixalito es especial, ya que se encuentra en la cuenca del río Chixoy, a una altura de 400 metros sobre el nivel del mar, se establece en una pequeña planicie, pero el entorno es montañoso, ya que va siendo la cuenca del río Chixoy.

1.1.1.4. Clima

Son las condiciones o el estado medio de la atmósfera sobre un área y en un periodo de tiempo determinado, indica variabilidad.

Con base en los boletines históricos proporcionados por la estación número 12, ubicada en el municipio de Cobán, del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el clima que predomina en el municipio de Cobán, entre los meses de octubre a mediados de febrero, es templado o frío; y en los meses de marzo y abril, es cálido. Para el último año reportado se tienen los siguientes datos:

- Altitud. 1 323 msnm.
- Temperatura media: 81,5.
- La temperatura media promedio anual es de 20,1 grados centígrados.
- La temperatura mínima promedio anual es de 4,8 grados centígrados.
- La temperatura máxima absoluta promedio anual es de 34,0 grados centígrados.
- Días de lluvia promedio anual: 239 días.
- Humedad relativa media: 85 %.
- Velocidad del viento promedio: 5,5 km/h.
- Precipitación promedio anual: 1 989,5 mm.
- Nubosidad promedio anual: 5,5.

1.1.1.5. Tipos de vivienda y actividad económica

Las diferentes viviendas de la aldea Quixalito son generalmente de una tipología de madera, con techo de artesón de madera, con cubierta de lámina,

solo alguna pequeña porción tiene tipológica de mampostería reforzada de bloques de concreto, con la cubierta antes descrita.

La actividad económica predominante es la agricultura, que se practica para el consumo, y una pequeña cantidad para su venta, un grupo mantiene animales de granja, y otro grupo más pequeño se dedica a la ganadería.

1.1.1.6. Población y demografía

La población en general es de la etnia pocomchí y una pequeña porción es ladina, en el censo de población del 2018 indica que posee 388 habitantes.

1.1.2. Características de infraestructura

Las características de infraestructura son todas aquellas que coadyuvan mejora la calidad de vida de la población de la aldea.

1.1.2.1. Vías de acceso

La aldea Quixalito se encuentra a 55 kilómetros de distancia del centro de la cabecera municipal de San Cristóbal Verapaz, carretera de terracería en buen estado generalmente durante la época del año, ya que conduce a la casa de máquinas de la hidroeléctrica Chixoy, en el antiguo campamento de los contratistas de la construcción de esta hidroeléctrica, se toma un camino peatonal de 3 kilómetros de distancia bordeando el río Chixoy, y se llega a la aldea en mención.

1.1.2.2. Salud

La aldea Quixalito no cuenta con centro de salud, el centro de salud más cercano se encuentra en la aldea Bella Vista, que se encuentra a 3 kilómetros caminando y 5 kilómetros en vehículo de tracción en las cuatro ruedas.

1.1.2.3. Educación

Quixalito posee una escuela rural de educación primaria, para poder seguir estudiando los grados de secundaria hay que viajar 3 kilómetros caminando y 5 kilómetros más en un vehículo 4x4 a la aldea Bella Vista.

1.1.2.4. Energía eléctrica

La aldea no cuenta aún con el servicio de energía eléctrica, el servicio también está propuesto dentro de los proyectos de desarrollo por parte de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz.

1.1.2.5. Agua potable

La aldea Quixalito no posee servicio de agua potable domiciliar, es por esa razón la formulación y propuesta de este proyecto.

1.1.2.6. Alcantarillado sanitario

De la misma manera que no se cuenta servicio de agua potable domiciliar, en la aldea tampoco se cuenta con el servicio de drenaje o alcantarillado sanitario.

1.1.3. Actividad económica

La actividad económica predominante en los habitantes de la aldea Quixalito es la agricultura de consumo, y los excedentes se comercian o intercambian localmente, a la vez un pequeño grupo mantiene aves de corral, otro grupo aún más pequeño se dedica a la ganadería.

1.1.4. Idioma y religión

El idioma que más se practica en la aldea Quixalito es el pocomchí, seguido del quekchí y el español. Las religiones que se practican son la católica y la evangélica.

1.2. Diagnóstico de necesidades de servicios básicos e infraestructura de la Aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz

Son las diferentes necesidades que presentan las personas que viven en la comunidad, representada muchas veces en carencias para vivir de mejor manera.

1.2.1. Descripción de necesidades

- Entre las necesidades más urgentes de la población se encuentra la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable, ya que con esto se evitará ir a traer agua al río o fuentes cercanas, mejorando su calidad de vida.
- Desagües de las aguas servidas domiciliarias son conducidos en las calles en zanjás superficiales, lo que causa malos olores, focos de

contaminación y propagación de enfermedades gastrointestinales, malaria, dengue, zika.

- El servicio de energía eléctrica es importante para la calidad de vida de las personas, ya que el uso de velas es peligroso y nocivo para las personas por el humo y la alta probabilidad de incendio, debido al uso continuo de este método.
- El centro de salud más cercano se encuentra en la aldea Bella Vista, este se encuentra a 1 hora de camino, y un centro de salud tipo b en el casco urbano del municipio de San Cristóbal Verapaz.
- La aldea Quixalito no cuenta con una carretera vehicular, por lo que la apertura de brecha de aproximadamente 3 kilómetros puede dinamizar la economía de la comunidad, necesita esta apertura de brecha y un puente de 40 metros, lo que hace que se incremente el costo de estos.

1.2.2. Análisis y priorización de las necesidades

Las necesidades de la población de Quixalito son:

- Sistema de abastecimiento de agua potable
- Alcantarillado sanitario
- Escuela escolar de educación secundaria pública
- Apertura de brecha a la comunidad
- Construcción de centro de salud
- Construcción de puente vehicular
- Construcción de segunda fase de apertura de brecha

2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL

2.1. Diseño de sistema de abastecimiento de agua potable de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz

Este diseño es importante para la comunidad, para la buena conducción y distribución del agua potable que vendrá del nacimiento que se encuentra a 1 245,52 metros de la aldea Quixalito.

2.1.1. Descripción del proyecto

El tipo de sistema a diseñar será por gravedad, tanto la línea de conducción como la red de distribución, siendo esta última por ramales abiertos. Se diseñará una captación típica para fuentes de tipo acuífero libre, con brote definido en ladera y tanque de distribución. El servicio será tipo predial.

2.1.2. Aforos, dotación y tipo de servicio

El tipo de fuente es un nacimiento tipo acuífero libre con brote definido en ladera, se ubica en la estación E-1 (ver plano # 5/6 planta perfil).

El caudal de aforo de agua que produce la fuente se obtuvo por el método volumétrico.

Se realizaron varias pruebas, como se indica en la siguiente tabla; el aforo se realizó el 18 de octubre del año 2018.

Tabla I. **Caudal de aforo nacimiento**

Prueba	Volumen (litros)	Tiempo (segundos)
1	18,75	9,02
2	18,75	8,75
3	18,75	9,01
4	18,75	8,50
5	18,75	8,65

Fuente: elaboración propia.

Tiempo promedio = 8,786 segundos.

$$Q = \text{Vol}/t.\text{prom.} = 18,75 \text{ l}/8,786 = 2,13 \text{ l/s}$$

La dotación para este diseño es de 120 L/H/D, para la población de esta comunidad, el tipo de servicio es predial.

2.1.3. Tasa de crecimiento poblacional

El crecimiento de la población está determinado por factores de tipo socioeconómico: crece por nacimiento, decrece con muertes, crece o decrece por migración y aumenta por anexión. La institución que proporciona datos oficiales de población es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pero en estas aldeas no tienen datos. Según el último censo realizado, la población que registra la municipalidad de San Cristóbal Verapaz, para la aldea Quixalito, es de 388 personas y 65 viviendas.

La tasa de crecimiento poblacional es de 3,10, este es el factor utilizado para esta zona de Guatemala, por parte del Instituto Nacional de Estadística.

2.1.4. Periodo de diseño

El método a utilizar para la estimación futura de la población es la geométrica, ya que, en Guatemala, se ajusta a la proyección de este método.

La ecuación de crecimiento geométrico se expresa de la forma siguiente:

$$P_f = P_o * (1 + r / 100)^n$$

Donde:

Pf = población futura

Po = población inicial

R = factor de crecimiento (tasa)

N = periodo de diseño (años)

La aldea Quixalito cuenta con 388 habitantes y la población futura se calcula con la ecuación del método geométrico para 21 años.

$$P_f = 388 * (1 + 3,10 / 100)^{21} = 737 \text{ habitantes}$$

Por lo que, en 21 años, habrá una población estimada de 737 habitantes.

2.1.5. Factores de consumo y caudales

Estos son los consumos considerados para el dimensionamiento de las tuberías y obras hidráulicas en cada componente de un abastecimiento de agua, basados en la información básica, aforo y estudio poblacional.

Según las ecuaciones de los caudales se necesita de reglamentos para encontrar los factores del INFOM.

2.1.5.1. Factor de día máximo

Este factor según INFOM está entre:

- 1,2 a 1,5 para una población < 1 000 habitantes
- 1,2 para una población > 1 000 habitantes

El factor utilizado es de 1,2.

2.1.5.2. Factor de hora máximo

Este factor según INFOM está entre:

- 2,0 a 3,0 para una población < 1 000 habitantes
- 2,0 para una población > 1 000 habitantes

El factor utilizado es de 2,0.

2.1.5.3. Caudal medio diario

Es el caudal que consume a diario una población; generalmente se obtiene del promedio de consumo de un año. Para la aldea Quixalito no existen datos de consumo, por lo que el caudal medio se obtiene a partir de la dotación de 120 litros/habitantes/día.

Sustituyendo datos:

$$Q_m = \frac{\text{Dotación} * P_f}{86\ 400}$$

$$Q_m = \frac{120 * 737}{86\ 400} = 1,02 \text{ l/s}$$

Donde:

Q_m = caudal medio horario

Dotación = Cantidad de agua que consume una persona al día, para este caso usaremos 120 litros por habitante al día.

P_f = Población final.

2.1.5.4. Caudal máximo diario

Deberá determinarse primero si existe un parámetro para la población específica. El consumo no es igual en un día de verano como en uno de invierno. El factor máximo diario (FMD) aumenta el caudal medio diario en un 20 % a 50 %, considerando el posible aumento del caudal, es decir su variación en un día promedio, para este caso es de 1,2.

$$Q \text{ día máx.} = f_{dm} * Q_{med}$$

Donde:

f_{dm} = factor de día máximo

$Q \text{ día máx.}$ = caudal del día de mayor consumo

Qmed = caudal medio

Este factor está entre:

- 1,2 a 1,5 para una población < 1 000 habitantes
- 1,2 para una población > 1 000 habitantes

$$Q \text{ día max.} = 1,20 * 1,02 \text{ l/s} = 1,22 \text{ l/s.}$$

2.1.5.5. Caudal máximo horario

El consumo de agua varía considerablemente, dependiendo de la hora del día; por ejemplo, la demanda del caudal debe ser mínima a las 12 de la noche, pero será un máximo a las 6 de la mañana; el factor máximo horario considera las variaciones que pueden producirse en el consumo de agua.

Es el caudal que satisface la demanda de la hora de mayor consumo. Se utiliza en el diseño de la red de distribución del sistema; para el efecto se calcula incrementando el caudal medio por el factor de hora máxima, que para este proyecto es de 2,0.

$$Q \text{ hora máx.} = f_{hm} * Q \text{ med}$$

Donde:

Q_{HM} = caudal máximo horario

F_{hm} = factor de la hora máxima = 2,00

Qmed = caudal medio diario 1,02 l/s

$$Q_{HM} = 2,0 * 1,02 \text{ l/s} = 2,04 \text{ l/s}$$

2.1.6. Calidad del agua y sus normas

El término “calidad de agua” está relacionado con las características físicas, químicas y bacteriológicas, por medio de las cuales puede evaluarse si el agua es apta o no para el consumo humano.

Para tener la certeza de la confiabilidad del agua es necesaria la realización de los exámenes de laboratorio, entre los cuales se tienen: análisis físico químico, sanitario y bacteriológico.

La municipalidad de San Cristóbal Verapaz, en años anteriores a monitoreado el nacimiento que la comunidad tiene para este proyecto, y si es apta para el consumo humano.

La norma aplicable para saber si el agua es apta para el consumo humano es la NORMA COGUANOR NGO 29001.

2.1.6.1. Análisis bacteriológico

El propósito de estos es indicar su contaminación con aguas negras y la posibilidad de que puedan transmitir enfermedades al consumirla. El agua puede contener muchos tipos de bacterias, virus, hongos, cuyo medio ambiente habitual sea el suelo, el agua o el aire y forman esporas.

Acorde a los resultados que se exponen, se concluye que el agua es potable si el resultado garantiza que el agua es apta para consumo humano, sin embargo, se le incorporará un sistema de desinfección a base de pastillas de tricloro, descrito en las observaciones, que se usa para evitar cualquier posible

contaminación que exista en los accesorios, elementos estructurales o tuberías del sistema de agua potable.

2.1.6.2. Análisis fisicoquímico sanitario

Esta prueba mide y registra las propiedades del agua que pueden percibirse a través de los sentidos, entre estas pueden citarse:

- Turbidez: es el efecto causado por la dispersión o interferencia de los rayos luminosos que pasan a través del agua que contiene pequeñas partículas en suspensión.
- Color: puede ser de dos tipos: color verdadero que se presenta después de haber removido la materia en suspensión y el color aparente, es el color verdadero más cualquier otro color que produzcan las sustancias en suspensión.
- Olor: se debe a pequeñas concentraciones de compuestos volátiles presentes en el agua.
- Sabor: se relaciona con el olor y es causado por las mismas condiciones; los minerales disueltos pueden impartir sabores al agua, pero no olores.

El análisis físico químico sanitario demostró que el agua es potable, NORMA COGUANOR NGO 29001, estos resultados se encuentran dentro de los límites máximos aceptables. En conclusión, el agua es adecuada para el consumo humano.

2.1.7. Levantamiento topográfico

En los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua es esencial esta parte del estudio, ya que el sistema de agua potable trabaja por gravedad;

siendo necesarios definir las pendientes del terreno, el levantamiento debe ser de primer orden, por lo que necesita un levantamiento topográfico de poligonal abierta. En los levantamientos topográficos deben de tenerse en cuenta todas las imperfecciones del suelo, tipo de suelo y pendientes, pues la tubería pasará debajo del suelo a una altura mínima de 0,8 m.

2.1.7.1. Planimetría

El levantamiento topográfico para este proyecto se realizó con el siguiente equipo: estación total marca Trimble® M3; consistió en una poligonal abierta para ubicar la línea de conducción y red de distribución, tomando las referencias de las casas centrales y se ubicaron estructuras de interés para al proyecto; junto al levantamiento se realizó un registro de la población para establecer la población y hacer las proyecciones para el periodo de diseño.

2.1.7.2. Altimetría

El levantamiento se realizó por medio de estación total, los datos que se adquieren son cotas Z a lo largo de la línea central, las viviendas y estructuras de interés del proyecto.

2.1.8. Diseño hidráulico del sistema

El diseño hidráulico son todos los componentes que conforman el sistema de abastecimiento de agua.

2.1.8.1. Captación

El diseño de la obra de captación deberá realizarse tomando en cuenta el caudal máximo diario; dicha captación garantizará que el caudal sea continuo. Esta obra es la encargada de recolectar el agua proveniente de la fuente o nacimiento; en el caso de este proyecto, el agua se recolectará de un nacimiento tipo acuífero de brote definido en ladera.

La estructura de esta obra se compone de un filtro sanitario que será construido de piedra bola y grava, rebalse, desagüe para limpieza, pichacha y tapadera con sello sanitario para la inspección. El tanque será de concreto ciclópeo y deberá resguardarse con una cuneta para evitar el ingreso de corrientes pluviales; finalmente, con un cerco perimetral para evitar la intrusión de personas y animales.


Está ubicada en la estación E-1, nacimiento Quixalito.

Los componentes del tanque de captación son básicamente:

- Cuneta
- Filtro de piedra bola
- Entrada de agua
- Tapadera
- Rebalse
- Válvula de pila
- Tanque de captación
- Caja de válvula
- Llave de compuerta
- Salida de agua, tubo PVC de diámetro = 2"

- Muro de concreto ciclópeo.


Figura 2. Captación típica planta



Planta

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016.

Figura 3. Captación típica perfil



Perfil.

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.

2.1.8.2. Línea de conducción

La línea de conducción es la tubería que puede ser de PVC o de HG; sale a partir de la captación del caudal hacia el tanque de distribución. En ella se consideran las siguientes obras: válvulas de limpieza y de aire, pasos de zanjón, pasos aéreos con tubería de HG y anclajes para tubería.

Para fines de diseño, se estableció con tubería de PVC, siempre y cuando las presiones no sobrepasen los límites estimados por el fabricante.

Todo el proyecto trabajará por gravedad. Una línea de conducción debe aprovechar al máximo la energía disponible para conducir el caudal deseado,

por lo cual, en la mayoría de los casos, se determinará el diámetro óptimo que satisfaga las condiciones, tanto topográficas como hidráulicas.

Para la línea de conducción por gravedad deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Carga disponible o diferencia de altura entre captación y el tanque de distribución.
- Captación para transportar el caudal de día máximo (Q_c).
- Clase de tubería capaz de soportar las presiones hidrostáticas.
- Considerar obras necesarias en el trayecto de la línea de conducción.
- Considerar diámetros óptimos para la economía del proyecto.

Se aplicará la ecuación de Hazen-Williams, la cual es:

$$H_f = \frac{1\,743,811141 * L * Q_c^{1,85}}{D_i^{4,87} * C^{1,85}}$$

Donde:

HF = pérdida de carga (m)

L = longitud de la tubería más el 5 % por la topografía del terreno

Cf = clase de la tubería. Para PVC se usará C=150 y para Hg = 100

Se verifica la velocidad a la que puede llegar en este tramo con la siguiente ecuación:

$$V = (1,8735525241 * Q_c) / D_i^2$$

Donde:

V = velocidad de tubería

Qc = caudal de día máximo en l/s

Di = diámetro interno tubería (plg)

Ejemplos de diseño: se diseñará el tramo entre las estaciones 1-25.

Datos

E-1 a E-25

E-1, cota 482,23 E-25, cota 441,11

Longitud 1 245,52 Caudal (Qc) = 1,23 L/s

C = 150 Hf = 41,12

Despejando de la ecuación el diámetro.

Sustituyendo:

$$Di = \sqrt[4.87]{\frac{1\,743,811141 * L * Qc^{1.85}}{Hf * C^{1.85}}}$$

$$Di = \sqrt[4.87]{\frac{1\,743,811141 * 1\,245,52 * 1,22^{1.85}}{41,12 * 150^{1.5}}} = 1,52 \text{ ''}$$

Luego se verifica la Hf para diámetros comerciales inferiores y superiores.

Diámetro comercial = 1 ¼" de diámetro interno = 1,532

Diámetro comercial = 2" de diámetro interno = 2,193

$$Hf1 = \frac{1\,743,811141 * 1\,134,82 * 1,22^{1,85}}{1,532^{4,87} * 150^{1,85}} = 100,73$$

$$Hf2 = \frac{1\,743,811141 * 1\,134,82 * 1,22^{1,85}}{2,193^{4,87} * 150^{1,85}} = 10,23$$

Verificación de la velocidad $Q=l/s$ $D=$ pulgadas:

$$V = (1,8735525241 * Qc) / Di^2$$

$$V1 = \frac{1,8735525241 * 1,02}{1,532^2} = 1,5 \quad ok \quad 0,4 < 0,82 < 3 \text{ m/s}$$

$$V2 = \frac{1,8735525241 * 1,02}{1,754^2} = 0,61 \quad ok \quad 0,4 < 0,62 < 3 \text{ m/s}$$

Para el diseño se toma como base utilizar el diámetro económico en este proyecto, esto sería utilizar las dos tuberías, saliendo de la captación utiliza el diámetro de 2”.

Nota: ver en anexos el cuadro resumen del diseño hidráulico.

2.1.8.3. Tanque de distribución

El tanque de distribución, es el que nos ayuda a regular los consumos máximos de caudales de la red.

2.1.8.3.1. Cálculo del volumen del tanque de distribución

Para compensar las horas de mayor demanda se diseñará un tanque de distribución, que según el INFOM debe de tener el volumen entre el 25 y 40 % del consumo medio diario.

Para efecto del diseño y debido a ser una región calurosa se adopta un 30 %.

$$\text{Vol} = \frac{30 \% Q_m (86\,400 \text{seg})}{1\,000} = \frac{40 \% (0,68 \text{seg}) (86\,400 \text{seg})}{1\,000} = 23,50 \frac{\text{m}^3}{\text{día}}$$

Por lo que se diseña, para un volumen de 25 m³ superficial, con muros de concreto ciclópeo y losa de concreto reforzado.

2.1.8.3.2. Diseño estructural del tanque

Teniendo en cuenta que el tanque debe tener, 25 m³, se calculan las dimensiones de la siguiente manera:

Las dimensiones aproximadas se calculan por predimensionamiento de la misma:

Las medidas del tanque son las siguientes:

Base = 4,00 metros

Ancho = 3,00 metros

Altura = 2,30 metros


Las dimensiones que ocupará el agua en el tanque son 3,00 m de ancho, 4,00 m de largo y 2,3 m de altura. La altura del tanque debe de estar por encima de la altura del nivel de agua. En el diseño realizado se contemplaron 20 cm adicionales, por lo que la altura del nivel del agua debe llegar a 2,10 m.

- Losa del tanque de almacenamiento

Las dimensiones de la losa serán de 3 m * 4 m, para el diseño de la misma se aplicará el método 3 de la American Concrete Institute (ACI), los parámetros a utilizar son:

- Peso específico del concreto $\gamma_c = 2\,400\text{ Kg/m}^3$
- Resistencia a la compresión del concreto $f'_c = 210\text{ Kg/cm}^2$
- Esfuerzo de fluencia del acero grado 40 $F_y = 2\,810\text{ Kg/cm}^2$
- Carga viva a utilizar $C_v = 100\text{ Kg/m}^2$
- Sobrecarga a utilizar $S_c = 60\text{ Kg/m}^2$

Figura 4. Esquema de losa de tanque



Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.

- Espesor de losa

El espesor de la losa se obtiene de la siguiente manera:

$$\text{Espesor} = \text{perímetro} / 180$$

Sustituyendo valores se obtiene el siguiente resultado:

$$t = \frac{(3,0 + 4,0) * 2}{180} = 0,077 \text{ m}$$

Se toma un espesor de 10 cm.

$$M = \frac{a}{b} = \frac{3}{4} = 0,75 \geq 0,5 \text{ entonces la losa se diseña en dos sentidos.}$$

- Integración de cargas:

Para la integración de cargas se considera la franja unitaria de 1 metro.

- Carga muerta (C_m) = peso propio de la losa, se agregará a esta una sobrecarga de 60 kg/m² por acabados y demás.

La densidad del concreto es de 2 400 kg/m³, por lo que el peso de la losa es el espesor de la misma por la densidad del material.

$$C_m = \left[(2\,400 \text{ Kg/m}^3 * 0,10 \text{ m}) + 60 \text{ Kg/m}^2 \right] * 1,00 \text{ m}$$

$$C_m = 300,00 \text{ Kg/m}$$

- Carga viva (C_v): son las cargas eventuales que podría tener la losa, azoteas sin acceso horizontal o inclinadas; acorde a AGIES NSE2, capítulo 3, sección 3.4, estas son las cargas vivas de uso frecuente.

$$C_v = 100 \text{ Kg/m}^2 * 1,00 \text{ m}$$

$$C_v = 100 \text{ Kg/m}$$

- Carga última (C_u): es la suma de las cargas muertas y vivas afectadas por factores de seguridad. Según el ACI, el factor para la carga muerta es un 40 % más, y para la carga viva 70 %.

$$C_u = 1,4 C_m + 1,7 C_v$$

$$C_u = 1,4(300 \text{ Kg/m}) + 1,7(100 \text{ Kg/m})$$

$$C_u = 420 \text{ Kg/m} + 170 \text{ Kg/m}$$

$$C_u = 590 \text{ Kg/m}$$

- Cálculo de momentos: para determinar los momentos positivos y negativos en los puntos críticos de la losa, se emplearán las ecuaciones según el código ACI, método 3.

$$M_{a(+)} = C_{a(CM)} * W_{CM} * a^2 + C_{a(CV)} * W_{CV} * a^2$$

$$M_{b(+)} = C_{b(CM)} * W_{CM} * b^2 + C_{b(CV)} * W_{CV} * b^2$$

$$M_{a(-)} = C_{a(CU)} * W_{CU} * a^2$$

$$M_{b(-)} = C_{b(CU)} * W_{CU} * b^2$$

Donde:

$M_{a(+)}$ = momento positivo en lado corto en Kg-m

$M_{b(+)}$ = momento positivo en lado largo en Kg-m

$C_{a(CM)}$ = coeficiente para momentos positivos debido a carga muerta

$C_{a(CV)}$ = coeficiente para momentos positivos debido a carga viva

$C_{a(CU)}$ = coeficiente para momentos negativos debido a carga última

$C_{b(CM)}$ = coeficiente para momentos positivos debido a carga muerta

$C_{b(CV)}$ = coeficiente para momentos positivos debido a carga viva

$C_{b(CU)}$ = coeficiente para momentos negativos debido a carga ultima

W_{CM} = carga ultima muerta

W_{CV} = carga ultima viva

W_{CU} = carga ultima

a = lado de menor longitud en la losa

b = lado de mayor longitud en la losa

C = Coeficiente para momentos

a = 3,3

b = 4,3

- Cálculo de momentos positivos.

$$M_{a(+)} = 0,061 * 420,00 \text{ Kg/m}^2 * (3,30 \text{ m})^2 + 0,061 * 170 \text{ Kg/m}^2 * (3,30 \text{ m})^2$$

$$M_{a(+)} = 391,90 \text{ Kg} - m$$

$$M_{b(+)} = 0,019 * 420,00 \text{ Kg/m}^2 * (4,30 \text{ m})^2 + 0,019 * 170 \text{ Kg/m}^2 * (4,30 \text{ m})^2$$

$$M_{b(+)} = 207,30 \text{ Kg} - m$$


- Cálculo de momentos negativos.

Los momentos negativos son cero, debido a que los cuatro lados son discontinuos, por lo tanto, se tomará 1/3 del momento positivo de cada lado:

$$M_{a(-)} = \left(\frac{1}{3}\right) * 391,90 = 130,64 \text{ Kg} - m$$

$$M_{b(-)} = \left(\frac{1}{3}\right) * 207,27 = 69,09 \text{ Kg} - m$$

Figura 5. **Diagrama de momentos de losa**



Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.

- Refuerzo mínimo requerido.

Para el cálculo de refuerzo mínimo requerido es necesario determinar el peralte efectivo de la losa. Este depende del espesor de la losa, la varilla a

utilizar y el recubrimiento. Se consideró la varilla número 3 y un recubrimiento de 2,5 cm.

$$d = t - r - \frac{\emptyset}{2}$$

Donde:

d = peralte en cm

t = espesor de losa en cm

r = recubrimiento

\emptyset = diámetro de varilla en cm

$$d = t - r - \frac{\emptyset}{2}$$

$$d = 10 - 2,5 - 0,95 / 2$$

$$d = 7,02 \text{ cm}$$

Con el peralte efectivo se procede a calcular el refuerzo mínimo, considerando una franja unitaria acorde al reglamento ACI 318S – 11, capítulo 212 sección 21,5.

- Peralte efectivo (d) = 7,02 cm o franja unitaria (b) = 100 cm resistencia de fluencia del acero (f_y) = 2 810 kg/cm².

Al obtener el peralte, lo siguiente es el cálculo del acero mínimo para un metro, la ecuación viene de la siguiente manera:

$$As_{\min} = \frac{14,1}{Fy} * b * d$$

Donde:

As_{\min} = área de refuerzo mínimo en cm^2

Fy = resistencia del acero

b = franja unitaria en cm

d = peralte en cm

$$As_{\min} = \left[\frac{14,1}{fy} \right] * bd$$

$$As_{\min} = \left[\frac{14,1}{2810} \right] * 100 * 7,02 = 3,53 \text{ cm}^2$$

- Cálculo de espaciamiento mínimo.

Se determina el espaciamiento mínimo del refuerzo al conocer el área de la varilla a utilizar, se calcula de la siguiente manera:

$$S_{\min} = \frac{As_{var} * b}{As_{\min}}$$

$$S_{\min} = \frac{0,71 \text{ cm}^2 * 100 \text{ cm}}{3,52 \text{ cm}^2} = 20,00 \text{ cm}$$

- Cálculo de espaciamiento máximo

El código ACI recomienda no utilizar espaciamientos de refuerzo mayores a tres veces el espesor del muro:

$$S_{max} = 3t = 3 \cdot 10 = 30 \text{ cm, entonces usar No 3 @ 20 cm}$$

- Cálculo del momento debido al área de refuerzo mínimo.

Cuando se determina el área de refuerzo mínimo que cumpla con el espaciamiento mínimo y máximo, se procede a calcular el momento último que resiste el área de acero mínimo, se representa en la siguiente ecuación:

$$M_u = \varphi * A_s * F_y \left[d - \frac{A_s * F_y}{1.7 * f'_c * b} \right]$$

Donde:

M_u = momento último

A_s = área de refuerzo

φ = 0,9, factor para elementos a flexión

F_y = resistencia del acero

f'_c = resistencia del concreto

b = franja unitaria

d = peralte

$$M_u = 0,9 * 3,53 \text{ cm}^2 * 2810 \text{ Kg/cm}^2 \left[7,04 - \frac{3,53 \text{ cm}^2 * 2810 \text{ Kg/cm}^2}{1,7 * 210 \frac{\text{Kg}}{\text{cm}^2} * 100 \text{ cm}} \right]$$

$$M_u = 60\,368,20 \text{ Kg} - \text{cm} = 603,68 \text{ Kg} - \text{m}$$

El momento último calculado para el área de refuerzo mínimo es mucho mayor que los calculados debido a las cargas, por lo que se utiliza este momento para diseñar ambos lados de la losa.

- Verificación por corte

Los esfuerzos por corte deberán ser resistidos únicamente por el concreto que conforma la losa, por lo que solamente se comprueba si el espesor de la losa es el adecuado para soportar los esfuerzos.

Cálculo del corte máximo actuante:

$$V_{max} = \frac{CU * l}{2} = \frac{646 * 2}{2} = 646 \text{ kg}$$

Cálculo del corte máximo resistente:

$$V_{res} = \phi * \sqrt{f'c/10} * b * d$$

$$\phi_{corte} = 0,75$$

$$V_{res} = 0,75 * \sqrt{\frac{210}{10}} * 100 \text{ cm} * 7,5 \text{ cm} = 2\,577,69$$

Como $V_{max} < V_{res}$ significa que el espesor es adecuado y la losa resiste los esfuerzos de corte.

- Armado de losa


Con los resultados obtenidos anteriormente, se diseñó una losa que trabaja en dos sentidos con hierro de $\varnothing 3/8"$, con una separación de 20 cm entre varillas, ver el detalle en los planos del armado de losa en el apéndice.

- Diseño de muro

El muro será de concreto ciclópeo, el diseño del tanque consiste en verificar que las presiones que se ejercen sobre las paredes del tanque y sobre el suelo, no afectarán la estabilidad del tanque.

Altura = 2,30 m

Figura 6. Dimensiones del muro.



Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.

γ_{agua} Peso específico del agua = 1 000 kg/m³

γ_c Peso específico del concreto = 2 400 kg/m³ = 2,4 ton/m³

γ_{cpeo} Peso específico del concreto ciclópeo = 2 500 kg/m³ = 2,50 ton/m³


γ_s Peso específico del suelo = 1 400 kg/m³ = 1,40 ton/m³

V_s Valor soporte del suelo = 14 000 kg/m² = 14,0 ton/m²

φ Ángulo de fricción del suelo = 25°

Los datos del peso específico del suelo, ángulo de fricción interna, coeficiente de fricción y valor soporte del suelo fueron proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz, los valores pertenecen a un estudio realizado en una zona cercana a la aldea Quixalito.

Figura 7. **Diagrama de fuerzas en el muro**



Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.

- Cálculo de coeficientes de empuje activo

$$K_a = \frac{1 - \text{sen } \phi}{1 + \text{sen } \phi}$$

Donde:

K_a = coeficiente de empuje activo

ϕ = ángulo de fricción interna

Sustituyendo

$$K_a = \frac{1 - \text{sen } 30^\circ}{1 + \text{sen } 30^\circ} = 0,33$$

- Cálculo de empuje activo.

$$E_a = \frac{\gamma_{H2O} * h_{H2O} * K_a}{2}$$

Donde:

E_a = empuje activo

γ_{H2O} = peso específico del agua

h_{H2O} = altura del agua

Sustituyendo


$$E_a = \frac{1\,000 \text{ kg/m}^3 * (2,10 \text{ m})^2 * 0,33}{2}$$

$$E_a = 727,65 \text{ Kg/m}$$

- Cálculo de momentos debido al empuje activo

Al haber determinado la presión ejercida por el agua sobre la estructura, se procede a calcular el momento respecto del punto 1 que aparece en la figura siguiente:

Figura 8. **Diagrama de fuerza de brazo debido al empuje**



Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.

$$M_{E_a} = \text{Fuerza} * \text{brazo}_o = E_a * \left(\frac{H}{3} + 0,3 \right) = 727,65 * \left(\frac{2,10}{3} + 0,3 \right)$$

$$M_{Ea} = 727,65 \text{ Kg} - m$$

- Cálculo de carga puntual de la losa sobre el muro.

$$W_{losa} = \frac{Cu * A_{trib}}{L}$$

Donde:

W_{losa} = peso de la losa

Cu = carga ultima de la losa

A_{trib} = área tributaria de la losa

L = longitud total

Sustituyendo

$$W_{losa} = \frac{590,00 \frac{\text{Kg}}{\text{m}} * 3,74 \text{ m}^2}{4,00 \text{ m}}$$

$$W_{losa} = 551,65 \text{ Kg}$$

- Cálculo de momentos respecto del punto 1.

Tabla II. Momentos respecto del punto 1

Elemento	$A (m^2)$	$V (m^3)$	$\gamma (\frac{kg}{m^3})$	$W (Kg)$	$brazo (m)$	$M(Kg - m)$
W1	0,69	0,69	2 300,0	1 587,00	1,45	2 301,15
W2	1,15	1,15	2 300,0	2 645,00	0,67	1 772,15
W3	0,26	0,26	2 300,0	598,00	0,65	388,70
Wlosa				551,65	1,45	799,89
			$\Sigma FR =$	5 381,65	$\Sigma MR =$	5 261,89

fuelle: elaboración propia, utilizando Excel.

- Revisión por falla de deslizamiento a lo largo de la base

$$FSd = \frac{\text{Fuerzas resistentes}}{\text{Fuerzas actuantes}} \geq 1,5$$

$$FSd = \frac{\mu * \Sigma FR}{E_a} \geq 1,5$$

Donde:

FSd = factor de falla por deslizamiento

μ = coeficiente de fricción del suelo

ΣFR = sumatoria de fuerzas resistentes

E_a = empuje activo

Sustituyendo

$$FSd = \frac{(0,25 * 5 381,65)}{727,65}$$

$$FSd = 1,85 > 1,5$$

El valor del FSd es mayor a 1,5 por lo tanto cumple con la revisión por falla de deslizamiento a lo largo de la base.

- Revisión por volteo respecto a la punta

$$FSv = \frac{\text{Momentos resistentes}}{\text{Momentos actuantes}} \geq 1,5$$

$$FSd = \frac{\Sigma MR}{M_{Ea}} \geq 1,5$$

Donde:

FSv = factor de falla por volteo

ΣMR = sumatoria de momentos resistentes

M_{Ea} = momento debido a empuje activo

Sustituyendo:

$$FSd = \frac{5\,261,89}{727,65}$$

$$FSv = 7,27 > 1,5$$

El valor del FSv es mucho mayor a 1,5 por lo tanto cumple con la revisión por volteo respecto a la punta.

- Revisión por falla de capacidad de carga de la base

Cálculo de distancia aplicada

$$X = \frac{\Sigma MR - M_{E_a}}{\Sigma FR}$$

Donde:

X = distancia aplicada

ΣMR = sumatoria de momentos resistentes

ΣFR = sumatoria de fuerzas resistentes

M_{E_a} = momento debido a empuje activo

Sustituyendo:

$$X = \frac{5\,261,89 - 727,65}{5\,381,67}$$

$$X = 0,84 \text{ m}$$

- Cálculo de excentricidad

$$e = \left| \frac{B}{2} - X \right|$$

Donde:

e = excentricidad

X = distancia aplicada

B = base de zapata de muro

Sustituyendo:

$$e = \left| \frac{1,30}{2} - 0,84 \right| = 0,19 \text{ m}$$

La excentricidad debe ser menor a $B/6$:

$$e = 0,19 \text{ m} < \frac{1,30}{6,00}$$

$$e = 0,19 < 0,22$$

- Cálculo de presión mínima sobre el terreno

$$\sigma_{\text{mín}} = \frac{\Sigma \text{FR}}{B * L} * \left(1 - \frac{6e}{B} \right)$$

Donde:

$\sigma_{\text{mín}}$ = presión mínima

ΣFR = sumatoria de fuerzas resistentes

e = excentricidad

B = base de zapata de muro

L = longitud estudiada 1,00 m

Sustituyendo

$$\sigma_{mín} = \frac{5\,381,67}{1,30 * 1,0} * \left(1 - \frac{6,0 * 0,19}{1,30}\right) = 509,51 \text{ Kg}/m^2$$

- Cálculo de presión máxima sobre el terreno

$$\sigma_{máx} = \frac{\Sigma FR}{B * L} * \left(1 + \frac{6e}{B}\right)$$

Donde:

$\sigma_{máx}$ = presión máxima

ΣFR = sumatoria de fuerzas resistentes

e = excentricidad

B = base de zapata de muro

L = longitud estudiada 1,00 m

Sustituyendo

$$\sigma_{máx} = \frac{5\,381,67}{1,30 * 1,0} * \left(1 + \frac{6,0 * 0,19}{1,30}\right) = 7\,679,02 \text{ Kg}/m^2$$

Comparando la presión máxima ejercida sobre el suelo debido a la estructura ($\sigma_{máx}$) con el valor soporte del suelo ($V_s = 14\,000 \text{ Kg}/m^2$), se puede determinar que el suelo puede soportar la estructura.

Todas las revisiones están entre los valores admitidos por la tanto las dimensiones y forma propuestas son las adecuadas para el muro del tanque de distribución.

2.1.8.4. Red de distribución

La red de distribución es el componente del sistema que distribuye ya de forma domiciliar a cada usuario, por medio de ramales, la red de distribución, dada la ubicación de las viviendas, será por ramales abiertos tipo predial.

Para una red de distribución deben de tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Carga disponible o diferencia de altura entre el tanque de distribución y la última casa de la red de distribución.
- Capacidad para transportar el caudal de distribución.
- Tipo de tubería capaz de soportar las presiones hidrostáticas.
- Considerar todas las obras necesarias para el buen funcionamiento del sistema.
- Importante considerar diámetros mínimos para la economía del proyecto, se utilizó la ecuación de Hazen-Williams.

2.1.8.4.1. Diseño hidráulico de la red

El cálculo para el diseño de la red de distribución se realizó con la ayuda de una hoja de Excel, por lo que a continuación se presenta es un ejemplo del tramo ubicado entre las estaciones E-5 y E-6; el diseño completo se encuentra en los anexos.

- Caudal por vivienda

El caudal utilizado para el diseño de la red de distribución, este se puede expresar en la siguiente ecuación:

$$Q_v = \frac{QHM}{No. de viviendas}$$

Donde:

Q_v = caudal por vivienda

QHD = caudal máximo horario

$$Q_v = \frac{2,04 \text{ l/s}}{130 \text{ viviendas}} = 0,016 \text{ l/s/vivienda}$$

- Caudal por tramo

Es el caudal conducido a través de la red en cierto tramo específico de la tubería, se obtiene de la siguiente ecuación:

$$Q_t = No. casas * Q_v$$

Donde:

Q_t = caudal por tramo

Q_v = caudal por vivienda

$No. casas$ = número de viviendas acumulado

$$Q_t = 64 \text{ viviendas} \frac{* 0,016 \text{ l/s}}{\text{vivienda}} = 1,02 \text{ l/s}$$

- Diámetro teórico

Esta se determina despejando el diámetro en la ecuación de Hazen & Williams:

$$D_{\text{teórico}} = \sqrt[4,87]{\frac{1\,743,81141 * L * Q^{1,85}}{C^{1,85} * h_f}}$$

Donde:

D = diámetro de la tubería en pulgadas

h_f = pérdida de carga en el tramo en metros

L = longitud del tramo en metros

Q = caudal del tramo en litros/seg

C = coeficiente de fricción del material

$$D_{\text{teórico}} = \sqrt[4,87]{\frac{1\,743,81141 * 121,88 * 1,05 * 1,02^{1,85}}{150^{1,85} * 22,63}} = 0,92''$$

El diámetro para este tramo de tubería es de $\varnothing 1,1/2''$, con una presión de 160 PSI y con un diámetro interno de $\varnothing 1,754''$.

- Cálculo de pérdidas por fricción

Al determinar el diámetro de la tubería comercial a utilizar, se procede a encontrar la pérdida de carga en este tramo, la ecuación Hazen & Williams, con los valores ya obtenidos sustituimos:

$$H_f = \frac{1743,811141 * L * Q_c^{1,85}}{D_i^{4,87} * C^{1,85}}$$

$$h_f = \frac{1\ 743,811141 * 121,88 * 1,05 * 1,02^{1,85}}{150^{1,85} * 1\ 754^{4,87}} = 1,43\ m$$

- Cálculo de cota piezométrica final

La cota piezométrica final se calcula restando la pérdida de la carga por fricción, a la cota piezométrica inicial del tramo:

$$CP_{final} = CP_{inicial} - h_f$$

Donde:

CP_{final} = cota piezométrica final en el tramo

$CP_{inicial}$ = cota piezométrica inicial en el tramo

h_f = pérdida de carga en el tramo

$$CP_{final} = 443,15m - 1,43\ m = 441,72\ m$$

- Cálculo de presión estática

Este es el cálculo que se obtiene al restar de la cota piezométrica inicial de la red de distribución a la cota del terreno final del tramo:

$$PE = C_{inicial\ de\ la\ red} - CT_{final}$$

Donde:

PE = presión estática al final del tramo

$C_{inicial\ de\ la\ red}$ = cota del inicio de la red de distribución

CT_{final} = cota del terreno final en el tramo

$$PE = 443,15\ m - 410,81\ m = 32,34\ m$$

- Cálculo de la presión dinámica

Esta se obtiene restando la cota del terreno final en el tramo a la cota piezométrica final del tramo:

$$PD = CP_{final} - CT_{final}$$

Donde:

PD = presión dinámica al final del tramo

CP_{final} = cota piezométrica final en el tramo

CT_{final} = cota del terreno final en el tramo

$$PD = 441,72 \text{ m} - 410,81 \text{ m} = 30,91 \text{ m}$$

- Cálculo de velocidad

Se verifica la velocidad que puede alcanzar el agua en el tramo de tubería, se expresa en la siguiente ecuación:

$$V = \frac{1,974 * Q}{D^2}$$

Donde:

V = velocidad del fluido en el tramo en metros/seg

Q = caudal en el tramo en litros/seg

D^2 = diámetro interno de la tubería en el tramo en pulgadas

$$V = \frac{1,974 * 1,02}{(1,754)^2} = 0,66 \text{ m/s}$$

NOTA: los cálculos para toda la línea de conducción, se hicieron por medio de hoja electrónica, se tomaron diámetros comerciales, ver tabla en la sección de anexos.

2.1.9. Válvulas

Son accesorios que ayudan a controlar el flujo de agua dentro del sistema para efectuar reparaciones y mantenimiento.

2.1.9.1. Válvulas de limpieza

Las válvulas de limpieza sirven para extraer los sedimentos que se pueden depositar en las partes bajas de la tubería. Se colocan en la línea de conducción. Consta de una tee colocada en la línea, a la cual se conecta lateralmente un niple con una válvula de compuerta y otro niple hasta el punto adecuado de desfogue, en este proyecto se colocaron en la estación E2a1, con una cota de 471,00 metros.

2.1.9.2. Válvulas de aire

Se utiliza para extraer la acumulación de aire en la tubería, se coloca en las partes altas de la línea de conducción, se colocó una en la estación E5b1 con una cota de 474,00 metros.

2.1.9.3. Válvulas de compuerta

Las válvulas de compuerta sirven para aislar secciones de la instalación para efectuar alguna reparación, inspección o mantenimiento. Estarán enterradas y protegidas por cajas construidas de block, ladrillo o mampostería de piedra con tapaderas de concreto reforzado. En este proyecto se colocaron al principio de cada ramal de la red de distribución, captación, tanque de almacenamiento.

2.1.10. Sistema de desinfección

Desinfección es el proceso de destrucción de microorganismos patógenos presentes en el agua, mediante la aplicación directa de medios físicos y químicos para obtener agua potable.

El tratamiento o sistema de desinfección mínimo, que se le debe dar al agua para consumo humano, es de control sanitario y generalmente se aplica para comunidades del área rural, con fuentes provenientes de manantiales, donde el caudal requerido no es muy grande.

La filtración es un método físico, aunque por sí solo no garantiza la calidad del agua. Por ebullición es otro método que destruye gérmenes nocivos que suelen encontrarse en el agua, los rayos ultravioletas es otro método, pero tiene alto costo.

Los métodos químicos más empleados para desinfección son: el yodo, la plata y el cloro, siendo este último el más recomendado.

Cloración: Cloración es el proceso que se le da al agua utilizando el cloro o alguno de sus derivados (hipoclorito de calcio o tabletas de tricloro). Este método es el de más fácil aplicación y el más económico.

Tabletas de tricloro: Es una forma de presentación del cloro, la cual consiste en pastillas o tabletas que tienen un tamaño de 3" de diámetro, por 1" de espesor, con una solución de cloro al 90% y un 10 % de estabilizador, el peso de la tableta es de 200 gr y la velocidad a la que se disuelve en agua es de 15 gr en 24 horas.

Alimentador automático de tricloro. El alimentador de tricloro es un recipiente en forma de termo que contiene las tabletas, que se disuelven mediante el paso del agua en el mismo; estos alimentadores vienen en diferentes capacidades de tabletas, lo que depende del caudal requerido para el proyecto.

De entre los derivados del cloro se eligieron las tabletas a través del alimentador automático, dado que este es mucho más económico en cuanto a su costo de operación, comparado con el hipoclorito que necesita de un operador experimentado y a tiempo completo, sin mencionar el costo y operación del gas que es otra opción en el mercado. Para determinar la cantidad de tabletas para clorar el caudal de agua para el proyecto se hace mediante la fórmula que se utiliza para hipocloritos, la cual es:

$$G = \frac{C * M * D}{\%Cl}$$

Donde:

G = gramos de tricloro

C = miligramos por litro

M = litros de agua a tratarse por día = $Q_m * 86\,400 \text{ seg}$

D = número de días que durará el tricloro (30 días)

% Cl = concentración de cloro (90 %)

Para este proyecto se determina la cantidad de tabletas de tricloro que se necesita para clorar el agua, para un período de 30 días.

Sustituyendo

$$G = \frac{0,001 \frac{gr}{litro} * \frac{1,02 \text{ litro}}{seg} * 86\,400 \text{ seg} * 30 \text{ dias}}{0,90} = 2\,937,60 \text{ gr/mes}$$

$$\# \text{ de tabletas} = \frac{2\,937,60 \frac{gr}{mes}}{200 \text{ gr}} = 14,69 \cong 15 \text{ tabletas/mes}$$

2.1.11. Conexiones domiciliarias.

Es la instalación que se coloca en cada domicilio, para que cada familia pueda abastecerse de agua. En este caso, por ser un sistema predial, está conformado por: tubos de PVC de ½” con chorro, ver detalle en planos.

2.1.12. Programación de operación y mantenimiento.

La correcta operación y las buenas prácticas de mantenimiento, son necesarias para el buen funcionamiento y prolongación de la vida útil de un sistema de abastecimiento de agua potable. Se consideran dos tipos de mantenimiento:

- Mantenimiento preventivo

Se entenderá como mantenimiento preventivo, todas las acciones y actividades que se planifiquen y realicen, para que no haya daños en el equipo e instalaciones del sistema de agua. Se realizarán para disminuir la gravedad de las fallas que puedan presentarse.

- Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se realizará ante cualquier daño accidental o premeditado que se presente en el sistema. Se tendrá que realizar inmediatamente para evitar que la población carezca de agua potable.

Cada elemento del sistema de abastecimiento de agua potable debe privilegiarse porque son partes importantes dentro del sistema.

- Captación

Para el caso de las obras de captación, se recomienda visitar la fuente una vez al mes. Esto permitirá e identificará desperfectos y se podrá verificar el estado de limpieza del mismo, y corregir algún problema. Se limpiará la fuente de la maleza y vegetación, tierra, piedra o cualquier otro material, que dé lugar a obstrucción o presente un peligro para la contaminación del agua.

El tanque de captación deberá revisarse para evitar que no existan fallas o filtraciones. Debe verificarse que, el rebalse y las tapaderas de visita estén en su lugar y en buen funcionamiento. Si el agua estuviera empozada harán canales de desagüe para drenar el agua y evitar contaminación. Al notar derrumbes o deslaves que afecten o pueda afectar a futuro el tanque de captación, se deberá trabajar en las obras de mitigación correspondientes.

- Línea de conducción

Mantener una brecha sobre la línea de conducción, para facilitar la inspección de la tubería, observar si hay deslizamiento o hundimiento de la tierra. Ver si existen áreas húmedas anormales sobre la línea; si es así, explorar para controlar posibles fugas de agua.

- Tanque de distribución o almacenamiento

Es importante realizar inspecciones cada tres meses y observar que el tanque no tenga grietas o filtraciones, revisar que la escalera que conduce a la parte superior se encuentre en buenas condiciones.

La limpieza del tanque realizarla cada seis meses, hay que cortar la entrada del agua de la línea de conducción cerrando la válvula. Abrir la válvula de drenaje del tanque para vaciarlo. En el interior, las paredes y el fondo del tanque se limpian con cepillos metálicos. Luego limpiar con agua los residuos.

Vigilar que las válvulas de limpieza, tubos de salida y distribución se encuentren en buen estado.

- Red de distribución

Inspeccionar la tubería de la red de distribución, encontrar fugas u otros problemas y repararlas. Las válvulas deben girar con facilidad y estar libres de grietas o fugas, si existen, deben repararse o cambiarse.

- Conexiones domiciliarias

Inspeccionar la instalación de la tubería y accesorios para comprobar que no existan fugas o daños, si los hay, repararlos.

2.1.13. Propuesta de tarifa

La propuesta de la tarifa para el área rural de parte de la municipalidad y el COCODE se fijó en Q. 25,00 mensuales que deberán de pagar al COCODE para el mantenimiento de la red de distribución y los tanques. Esta es la tarifa que tiene para esta área rural.

2.1.14. Elaboración de planos

La elaboración de planos es el proceso final del diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. Los planos son el producto de las visitas de campo y de los cálculos.

2.1.15. Elaboración de presupuesto.

El presupuesto se elaboró con base en precios unitarios, aplicando como indirectos con valor de 33 por ciento del total del costo directo. Se aplicaron prestaciones laborales del 85,64 por ciento. El precio de los materiales y mano de obra se basaron en el lugar donde se construirá la obra de infraestructura.

Figura 9. Integración del presupuesto

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN
 CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.

No.	REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	TOTAL
1	Trabajos preliminares				
1.1	Replanteo topográfico	3 249,50	ML	Q 2,00	Q 483,79 6
1.2	Excavación del terreno	2 274,65	M3	Q 68,01	Q 696,30 154
1.3	Relleno de material	1 616,03	M3	Q 42,46	Q 623,52 68
1.4	Retiro de material de desperdicio	658,62	M3	Q 31,73	Q 898,83 20
2	Captación	1,00	UNIDAD	Q 14 408,55	Q 408,55 14
3	Línea de conducción				
3.1	Tubería PVC Ø 2" de 160 PSI	210,00	Tubos	Q 330,00	Q 300,00 69
4	Tanque de distribución	1,00	UNIDAD	Q 71 320,77	Q 320,77 71
5	Clorador de pastilla con caja	1,00	Unidad	Q 6 413,00	Q 413,00 6
6	Red de distribución				
6.1	Tubería PVC Ø 3" de 160 PSI	44,00	Tubos	Q 402,53	Q 711,32 17
6.2	Tubería PVC Ø 2" de 160 PSI	34,00	Tubos	Q 330,00	Q 220,00 11
6.3	Tubería PVC Ø 1 1/2" de 160 PSI	32,00	Tubos	Q 180,98	Q 791,36 5
6.4	Tubería PVC Ø 1" de 160 PSI	260,00	Tubos	Q 120,00	Q 200,00 31
6.5	Conexiones domiciliarias	65,00	Unidad	Q 322,56	Q 966,40 20
					Q 499 033,84
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS					

Fuente: elaboración propia, empleando Excel.

2.1.16. Evaluación de impacto ambiental inicial

Consiste en evaluar los cambios físicos que se generan al ecosistema existente durante la ejecución del proyecto.

Los proyectos de agua potable, edificios públicos y en general todas las actividades realizadas por el ser humano en la tierra generan un impacto en los componentes ambientales. Este impacto puede ser de carácter positivo, negativo, irreversible, negativo con posibles mitigaciones o neutros. El análisis en cada fase del proyecto se presenta a continuación:

- Características físicas: entre estas características se pueden mencionar: tierra, agua y atmósfera.
- Condiciones culturales: uso del suelo, ética e interés humano.
- Condiciones biológicas: flora y fauna.
- Relaciones ecológicas: la explotación de las fuentes de agua causará cambios en la hidrología del lugar; sin embargo, los caudales que se captarán para abastecimiento de agua son tan pequeños que su impacto puede ser poco significativo.
- Factores socioeconómicos: comercio, empleo, tránsito y vehículos.

Para evaluar un proyecto es necesario basarse en los resultados, un balance entre el beneficio contra el impacto que se tendrá durante la construcción y operación del proyecto; este proyecto es necesario para poder evitar enfermedades gastrointestinales en la población.

En los anexos se encuentra el estudio de impacto ambiental inicial

2.1.17. Evaluación socioeconómica

La evaluación de estos proyectos no es un atractivo económico. Sin embargo, es indispensable realizar un análisis financiero y determinar rentabilidad. Para ello, se utilizarán los métodos del valor presente neto y la tasa interna de retorno.

2.1.17.1. Valor presente neto

El valor presente neto (VPN) se utiliza para comparar alternativas de inversión. Consiste en transformar la inversión inicial, los ingresos y egresos anuales, así como valores de rescate futuros de un proyecto a un valor presente, al término del período de funcionamiento.

Al inicio del proyecto que son los egresos, se ejecutarán Q. 460 782,78 de inversión inicial en la de construcción de este, Q. 3 600,00 del pago anual del operador, Q. 5 400,00 de las pastillas de tricloro anual. En el caso de ingresos se toma el pago de todos los habitantes de la aldea, por casa, el ingreso es de Q. 19 500,00 anuales, se utilizará una tasa de interés anual del 12 %.

- Costo de operación y mantenimiento anual

$$C_{OM} = Q. 3\ 600,00 + Q. 5\ 400,00 = Q. 9\ 000,00 \text{ /anual}$$

- Tarifa poblacional anual

$$T_{PA} = Q. 19\ 500,00 \text{ /anual}$$

- Valor presente del costo de operación y mantenimiento

$$VP_{egresos} = C_{OM} * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^n} \right]$$

Donde:

VP = Valor presente

C_{OM} = Costo de operación y mantenimiento anual

i = Tasa de interés

n = Vida útil del proyecto

Sustituyendo

$$VP_{egresos} = Q. 9\ 000,00 * \left[\frac{(1+0,12)^{21} - 1}{0,12 * (1+0,12)^{21}} \right] = Q. 68\ 058,03$$

- Valor presente de la tarifa poblacional

$$VP_{ingresos} = T_P * \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^n} \right]$$

Donde:

VP = Valor presente

T_P = Tarifa poblacional anual

i = Tasa de interés

n = Vida útil del proyecto

Sustituyendo

$$VP_{\text{ingresos}} = Q. 19\ 500,00 * \left[\frac{(1 + 0,12)^{21} - 1}{0,12 * (1 + 0,12)^{21}} \right] = Q. 147\ 459,06$$

- Valor presente neto

$$VPN = VP_{\text{ingresos}} - VP_{\text{egresos}}$$

Donde:

VPN = Valor presente neto

VP = Valor presente de ingresos y egresos

Sustituyendo

$$VPN = Q. 147\ 459,06 - Q. 68\ 058,03 = Q. 79\ 401,03$$

Con la tarifa propuesta se asegura que los costos de operación y mantenimiento estén cubiertos totalmente, y además se dispondrá de una cantidad adicional que podrá ser usada para financiar algún proyecto que también beneficie a la población de Quixalito.

2.1.17.2. Tasa interna de retorno

La tasa interna de retorno (TIR) es igual a la suma de los ingresos actualizados, con la suma de los egresos actualizados igualando al egreso inicial. También se puede decir que es la tasa de interés que hace que el VPN del proyecto sea igual a cero. Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión.

La TIR es la tasa que está ganando un interés sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. Es el método más utilizado para comparar alternativas de inversión y se obtiene del valor presente.

Para la TIR, el proyecto es rentable cuando la TIR es mayor que la tasa de costo de capital, dado que se ganará más ejecutando el proyecto, que efectuando otro tipo de inversión.

El modelo matemático es el siguiente:

$$I = (VP - VR) * Crf + (VR * i) + D$$

Donde

VP = valor presente

VR = valor de rescate

D = desembolsos

I = ingresos

n = número de periodos

i = tasa de interés

Crf = factor de recuperación de capital

El cálculo de la TIR consiste en prueba y error, comienza con una tasa tentativa de actualización y con ella se trata de calcular un valor actual neto, se tantea hasta que sufra un cambio de signo el (VP). Después, continúa en la siguiente ecuación:

$$TIR=R+(R_2-R_1)*\left(\frac{VPN(+)}{VPN(+)-VPN(-)}\right)$$

Donde:

TIR = Tasa interna de retorno

R = Tasa inicial de descuento

R₁ = Tasa de descuento que origina el VPN (+)

R₂ = Tasa de descuento que origina el VPN (-)

VPN (+) = Valor presente neto positivo

VPN (-) = Valor presente neto negativo

2.2. Diseño de sistema de alcantarillado sanitario para la Aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz

El sistema de alcantarillado sanitario, para la aldea Quixalito, es de suma importancia, para mejorar el saneamiento en la comunidad, y por ende mejorar la calidad de vida de las personas.

2.2.1. Descripción del proyecto

El diseño consiste en el diseño del colector principal de 2 292 metros lineales, y 56 pozos de visita de alturas que varían desde 1,00 metro de altura

hasta 5,60 metros, de acuerdo con especificaciones del INFOM, la tubería que se utilizará será de PVC norma ASTM 3034 de diámetro 6”.

El flujo del caudal será por gravedad, por lo que se tomarán las pendientes del terreno, atendiendo que dichas pendientes no provoquen que las velocidades de las alcantarillas estén fuera de especificación. El desfogue será a fosa séptica y luego a un cuerpo receptor localizado a 200 metros de la comunidad.

2.2.1.1. Levantamiento topográfico

En los proyectos de drenajes es esencial esta parte del estudio, ya que los alcantarillados trabajan por gravedad; siendo necesario definir las pendientes del terreno, el levantamiento debe ser de primer orden. En los levantamientos topográficos del área a drenar debe tenerse en cuenta el área construida y el desarrollo futuro que pueda contribuir al sistema.

El levantamiento topográfico para este proyecto se realizó por medio de una estación total marca Trimble® M3; consistió en una poligonal abierta por ubicar la línea central, tomando las cotas de todas las viviendas; junto al levantamiento se realizó un registro de la población para establecer la población y hacer las proyecciones para el periodo de diseño.

2.2.1.1.1. Altimetría

Debido a que el levantamiento se hizo por medio de estación total, los datos que se adquieren son cotas Z a lo largo de la línea central, y las viviendas y estructuras de interés del proyecto.

2.2.1.1.2. Planimetría

Debido a que el levantamiento se realizó por medio de estación total, los datos que se adquieren son coordenadas X-Y; a partir de este se trazó la línea central y se ubicaron las viviendas y estructuras de interés para el proyecto.

2.2.2. Diseño hidráulico del sistema

Los sistemas de alcantarillado se proyectan para llenar adecuadamente su función durante un período de 20 a 40 años a partir de la fecha en que se desarrolle el diseño, en función de la capacidad económica del lugar y la vida útil del material, para este caso se diseña para 30 años de durabilidad.

2.2.2.1. Población tributaria

Son las diferentes líneas de alcantarillado la que aporta al caudal en cada tramo del colector principal. De acuerdo con la tasa de demografía de la comunidad, el caudal recolectado irá creciendo directamente proporcional al número de habitantes.

2.2.2.2. Dotación

Se llama así al importe de agua fijada a la unidad consumidora. Para este proyecto se manejó un total de 120 lts/hab/día, según información de la municipalidad.

Esto es concluyente pues según normas del INFOM, la dotación necesaria para un área rural de clima caliente con conexión domiciliar está en 120 lts/hab/día.

2.2.2.3. Periodo de diseño

Es el periodo durante el cual el sistema transportara el 100 % del caudal para la población futura de diseño en un tiempo “n”, que por lo regular es de 20 a 30 años.

Para seleccionar el periodo de diseño se deben tomar en cuenta diversos factores como:

- Durabilidad de las instalaciones
- Facilidad de construcción y posibilidades de ampliación
- Tendencia de crecimiento poblacional
- Posibilidad de financiamiento y tasa de interés

Para este proyecto se tomó un periodo de diseño de 30 años.

2.2.2.4. Cálculo de población futura

Es la población para la cual se diseña el sistema de alcantarillado; esta es una proyección; la misma se hizo por el método geométrico utilizando la población actual y la tasa de crecimiento del lugar. La tasa de crecimiento que se toma es 3,10 % aplicable al municipio de San Cristóbal Verapaz, según el Instituto Nacional Estadística.

La ecuación de crecimiento geométrico se expresa de la forma siguiente:

$$P_f = P_o * (1 + r / 100)^n$$

Donde:

Pf = población futura

Po = población inicial

R = factor de crecimiento (tasa)

n = periodo de diseño (años)

Actualmente, la aldea Quixalito cuenta con 388 habitantes y la población futura se puede calcular con la fórmula de crecimiento geométrico para 30 años.

$$Pf = 388 * (1 + 3,10 / 100)^{30} = 970 \text{ habitantes}$$

2.2.2.5. Cálculo de caudal sanitario

Para que un sistema de alcantarillado sanitario trabaje de manera eficiente se deben razonar varios factores obligatorios para establecer el caudal de una población.

2.2.2.5.1. Caudal domiciliar

El agua potable tiene diferentes usos en una vivienda, tales como lavado de utensilio de cocina y de ropa, ducha, inodoros, entre otros. Los desechos resultantes de este tipo de usos son los que reciben el nombre de “caudal domiciliar”, valor obligatorio para el diseño del alcantarillado sanitario; la cantidad de agua de desecho está relacionada directamente con la dotación; esta debe ser afectada por el factor de retorno.

El factor de retorno es el porcentaje de agua que después de ser utilizada retornará al drenaje. Este porcentaje oscila entre el 70 % al 90 %; al no tener antecedentes estadísticos que indiquen qué valor utilizar, se adoptará un

promedio de estos valores; en el presente caso el 80 %, que es el adoptado para este proyecto.

Este caudal se calcula de la siguiente forma:

$$q_{\text{dom}} = \frac{\text{dot.} * \text{No. hab}}{86\ 400} * \text{F. R.}$$

Donde:

Qdom = caudal domiciliar (lts/seg)

Dot. = dotación (lts/hab/día)

No. Hab. = número de habitantes por tramo

F.R. = factor de retorno

Como ejemplo se diseñará con la población futura:

$$q_{\text{dom}} = \frac{\text{dot.} * \text{No. hab}}{86\ 400} * \text{F. R.}$$

Donde:

Dot. = 120 lts/hab/día

No.hab = 970 habitantes

F.R. = 0,80

$$q_{\text{dom}} = \frac{120 * 970}{86\ 400} * 0,80 = 1,08 \text{ l/s}$$

2.2.2.5.2. Caudal comercial

El caudal comercial es el agua desechada por las edificaciones comerciales como: comedores, restaurantes, hoteles, entre otros. Por lo general la dotación comercial varía según el establecimiento a considerar, pero puede estimarse entre 600 a 3 000 lts/comercio/día. Para este proyecto no se tomó en cuenta este caudal, debido a que no existe ningún comercio lo largo de todo el alcantarillado.

$$Q_{com} = \frac{Dotación * \#comercial}{86\ 400}$$

Donde:

Dotación: es la dotación que tiene la aldea relacionada con el servicio de agua potable.

comercial: número de comercios.

2.2.2.5.3. Caudal industrial

El caudal industrial es el que proviene de industrias, tales como procesadoras de alimentos, fábricas de textiles, licoreras, entre otros. La dotación varía de acuerdo con el establecimiento que se esté tomando en cuenta. Para el proyecto no se tomó en cuenta este caudal, debido a que no existe ninguna industria a lo largo de todo el alcantarillado.

2.2.2.5.4. Caudal de conexiones ilícitas

El caudal de agua pluvial, que se conecta ilícitamente al sistema de alcantarillado sanitario. De acuerdo con las normas del INFOM este se calcula

como el 10 % mínimo del caudal domiciliar, que es el que se toma para este proyecto, se observa que las personas vierten las aguas pluviales a los patios de las casas. Este caudal se expresa de la siguiente forma:

$$q_{ilícito} = 0,50 * Q_{dom}$$

Donde:

0,10: es el porcentaje de caudales ilícitos.

Q_{dom}: caudal domiciliar.

El caudal por conexiones ilícitas en el ejemplo será:

$$q_{ilícito} = 0,50 * 1,08 = 0,54 \text{ l/s}$$

2.2.2.5.5. Caudal de infiltración

El caudal de infiltración es la cantidad de agua que se infiltra a través de las paredes de la tubería y de la profundidad a la que se coloca.

	<i>Q_{inf}</i>	
	PVC	Concreto
Tubería sobre el nivel freático	$L * 0,01 * \varnothing_T$	$L * 0,025^*$
Tubería bajo nivel freático	$L * 0,02 * \varnothing_T$	$L * 0,15^*$

Fuente: elaboración propia, con datos de INFOM. *Normas generales para el diseño de alcantarillas.*

Donde:

F_{inf} = factor de infiltración

L tubería = longitud total de la tubería

\varnothing_T = diámetro de la tubería en pulgadas

$$Q_{inf} = 0,01 * 2,29 * 6 = 0,137 \text{ l/s}$$

2.2.2.6. Caudal sanitario

Es la suma de los caudales domiciliario, comercial, industrial, conexiones ilícitas e infiltración.

$$Q_s = q_{dom} + q_{com} + q_{ind} + q_{ilicito} + q_{inf}$$

Aunque para este caso no hay industrias ni comercios; por lo que no se tomarán en cuenta los caudales comercial e industrial; solamente los caudales domiciliarios, por conexiones ilícitas y los de infiltración. Para el tramo en observación el caudal medio será:

$$Q_s = q_{dom} + q_{com} + q_{ind} + q_{ilicito} + q_{inf} = 1,76 \text{ l/s}$$

2.2.2.7. Factor de caudal medio

Este factor regula la contribución del caudal en la tubería. Este corresponde a la suma de los caudales domésticos, de infiltración, por conexión ilícita, comercial e industrial, dividida entre el número de habitantes a servir por tramo.

Este factor, según el INFOM, debe estar entre los rangos de 0,002 a 0,005. Si da valor menor, se tomará 0,002; si fuera mayor, se tomará 0,005.

Se calcula de la siguiente forma:

$$Fqm = \frac{Q_{\text{sanitario}}}{\text{No. habitantes}}$$

$$Fqm = \frac{1,76}{970}$$

$$Fqm = 0,00181$$

Donde:

Fqm = factor de caudal medio

Qs = caudal sanitario [l/s]

No. Hab = número de habitantes

2.2.2.8. Factor de Harmond

Es un factor llamado igualmente factor de flujo instantáneo, que ayuda a determinar el caudal máximo, que puede fluir por las tuberías; su valor varía de 1,5 a 4,5, es dimensional. La fórmula del factor de Harmond, es el resultado de pruebas estadísticas que determinan la probabilidad de que variados artefactos sanitarios de las viviendas se estén utilizando simultáneamente en un determinado tramo; se calcula de la siguiente forma:

$$F.H. = \frac{18 + \sqrt{P/1\ 000}}{4 + \sqrt{P/1\ 000}}$$

Donde:

F.H. = factor de Harmond

P = población acumulada del tramo (unidades de millar)

$$F.H. = \frac{18 + \sqrt{970/1\ 000}}{4 + \sqrt{970/1\ 000}}$$

$$F.H. = 3,80$$

2.2.2.9. Caudal de diseño

Es el caudal con que se planteará cada tramo del sistema de alcantarillado sanitario, de acuerdo con los datos obtenidos o investigados y aplicados en un periodo de diseño. El caudal de diseño de cada tramo será igual a multiplicar el factor de caudal medio, por el factor de *Hardmond* y por número de habitantes a servir.

$$Q_{diseño} = F_{qm} * F.H. * No. Hab. futuros$$

$$Q_{diseño} = 6,63 \text{ l/s}$$

2.2.2.10. Fundamento hidráulico

El principio para el buen trabajo de un sistema de alcantarillado sanitario, es que el medio de transporte trabaje como canal abierto por gravedad, y cuyo flujo está determinado por la rugosidad del material y la pendiente del canal.

Exclusivamente, para sistemas de alcantarillado sanitarios, se utilizan canales circulares cerrados; estando la superficie del agua afectada solamente

por la presión atmosférica y por muy pocas presiones provocadas por los gases de la materia en desintegración, que dichos caudales acarrearán.

2.2.2.11. Ecuación de Manning para flujo de canales

La ecuación de Manning se basa en condiciones de flujo constante, a pesar de que la mayoría de sistemas de drenaje funcionan con caudales variables; también se diseña asumiendo que el flujo se conduce a través de canales abiertos, y si esta última condición no se cumple, se dice que la tubería trabaja bajo presión interna. La ecuación de Manning para conductos circulares es:

$$V = \frac{1}{n} * R_h^{2/3} * S^{1/2}$$

Donde:

V = velocidad (m/s)

R_h = radio hidráulico

S = pendiente del canal (m/m)

n = coeficiente de rugosidad de Manning

2.2.2.12. Relaciones de diámetros y caudales

La utilización de las tablas se realiza determinando primero la relación (q/Q). Dicho valor se busca en tablas; si no se encuentra el valor exacto, se busca uno aproximado.

En la columna de la izquierda se ubica la relación (v/V); obtenido este valor se multiplica por el obtenido por la velocidad a sección llena; se logra

saber así la velocidad a sección parcial. Sucesivamente, se obtienen los demás valores de chequeo.

2.2.2.13. Relaciones hidráulicas

Al realizar el cálculo de las tuberías que trabajan a sección parcialmente llena y poder agilizar de alguna manera los resultados de velocidad, área, caudal, perímetro mojado y radio hidráulico; se relacionaron los términos de la sección totalmente llena con los de la sección llena. De los resultados obtenidos, se construyeron las tablas, utilizando la ecuación de Manning.

2.2.3. Partes de alcantarillado

A continuación, se detallan las partes de un alcantarillado, como parte esencial para su buen funcionamiento.

2.2.3.1. Colector

Es el medio por el cual se evacuan y trasladan las aguas residuales y desechos generados por la urbe, lejos de donde se originan; este medio puede ser a través de tuberías subterráneas; dichas tuberías deben portarse hidráulicamente como canales abiertos. En el presente proyecto se utilizará 2 292 metros de tubería de Ø 6", la cual servirá para recolectar aguas negras.

2.2.3.2. Pozos de visita

Los pozos de visita son parte de las obras accesorias de un sistema de alcantarillado; son empleados como medio de inspección y limpieza. La forma constructiva de los pozos de visita se ha normalizado considerablemente, y se

han establecido diseños que se adoptan de un modo general. Están contruidos de mampostería de punta, de ladrillo tayuyo y concreto reforzado de forma tubular, que remata generalmente en su parte superior en forma de cono truncado y con tapa removible, la cual se construye con el objeto de permitir el acceso para darle mantenimiento a la estructura.

Las paredes del pozo deben estar recubiertas con repello y cernido liso; el fondo puede estar conformado de concreto y piedra bola; para realizar la inspección o limpieza de los pozos profundos, se deben dejar escalones, los cuales serán de acero generalmente de Ø 3/8" y estarán ensamblados a las paredes del pozo. La profundidad que poseen estos pozos es variable.

Dentro de este proyecto se ha estimado la excavación de 56 pozos de visita, para que por medio de estos se pueda dar mantenimiento al sistema de alcantarillado sanitario propuesto.

2.2.3.3. Conexión domiciliar

La conexión domiciliar tiene el propósito de llevar las aguas servidas desde la vivienda o inmueble hacia el colector principal.

Normalmente, en el tiempo de la edificación del sistema de alcantarillado, se deja prevista una conexión en "Y" o "T" en cada inmueble.

Las conexiones deben taparse o recubrirse para evitar la entrada de cualquier objeto que pueda taponar la tubería, aunque es recomendable la unión en "Y" para que el flujo entre al sistema de una manera menos violenta. Sin embargo, las conexiones "T" son más fáciles de instalar.

Es beneficioso que la introducción con el colector principal se haga en parte superior de la tubería, para impedir que las aguas negras vuelvan a la conexión doméstica cuando el colector esté funcionando a toda su capacidad, o bien con un caudal alto o velocidad alta.

La conexión domiciliar consta de dos partes; caja o candela y la tubería secundaria.

2.2.4. Parámetros de diseño

Los parámetros de diseño son los que se determinan la estructura que va tener el sistema de alcantarillado sanitario.

2.2.4.1. Coeficiente de rugosidad

El coeficiente de rugosidad depende del material de que esté hecha la tubería; es determinado por medio de pruebas hechas por los fabricantes; este factor describe qué tan lisa o rugosa es la superficie interna de la tubería. Es proveído por el fabricante.

A continuación, se presenta una tabla con coeficientes de rugosidad de los materiales más utilizados en nuestro medio.

Tabla III. **Coefficiente de rugosidad “n” en diversos materiales**


Material	Coefficiente de rugosidad "n"
Superficie de mortero de cemento	0,011 – 0,013
Mampostería	0,013 – 0,017
Tubo de concreto, diámetro menor 24"	0,011 – 0,016
Tubo de concreto, diámetro mayor 24"	0,013 – 0,018
Tubo de asbesto cemento	0,009 – 0,011
Tubería PVC	0,006 – 0,011
Tubería HG	0,013 – 0,015

Fuente: elaboración propia, con base en datos proporcionados por el INFOM.

2.2.4.2. Sección llena o parcialmente llena

El principio fundamental de diseño de alcantarillados sanitarios se resume en que debe funcionar como canal abierto; por lo que el caudal de diseño nunca debe ser mayor que el caudal a sección llena. La relación se debe encontrar en el siguiente rango: $0,10 \leq d/D \leq 0,80$.

Figura 10. **Sección parcialmente llena**



Fuente: elaboración propia.

2.2.4.3. **Velocidades máximas y mínimas**

La velocidad del flujo se establece con factores como el diámetro, la pendiente del terreno y el tipo de tubería que se utilizará. Se define por la fórmula de Manning y por las relaciones hidráulicas de v/V ; esto se refiere a la velocidad a sección llena.

Según normas generales para diseño de alcantarillados del INFOM, las velocidades deben ser mayores de 0,6 m/seg; para evitar sedimentación dentro de la tubería; los fabricantes sugieren valores entre 0,40 m/seg. y 4,00 m/seg., para tuberías de PVC (norma ASTM3034).

Para el procesamiento de datos de la velocidad se emplea la ecuación de Manning. Pero haciendo algunos arreglos algebraicos y para la minimización de trabajo, se creó la fórmula siguiente, en sistema internacional, la cual se aplica en este diseño:

$$V = \frac{0,03484 * D^{\frac{2}{3}} * S^{\frac{1}{2}}}{n}$$

Donde:

V = velocidad de flujo a sección llena (m/seg.)

D = diámetro de la sección circular (pulgadas)

S = pendiente de la gradiente hidráulica (m/m)

n = coeficiente de rugosidad de *Manning* (0,010 para tubos PVC)

2.2.4.4. Diámetro de colector

Las normas del INFOM indican que el diámetro mínimo que se debe colocar será de 8" en caso de tubería de concreto y de 6" para tubería de PVC; esto, si el sistema de drenajes es sanitario.

Para las conexiones domiciliarias se puede utilizar un diámetro de 6" para tubería de concreto y 4" para tubería de PVC, formando un ángulo de 45 grados en el sentido de la corriente del colector principal. Para este sistema de alcantarillado sanitario se utilizará tubería de PVC y los diámetros que se utilizarán serán de 6" para el colector general y 4" para las conexiones domiciliarias.

2.2.4.5. Profundidad del colector

La profundidad del colector principal debe ser tal, que se eviten rupturas por el tránsito que circulará sobre el mismo, que permita el 100 % de conexiones domiciliarias, que ofrezca protección de climas extremos y que no ofrezca dificultades constructivas.

La profundidad mínima de la tubería desde la superficie del suelo hasta la parte superior de la misma, en cualquier punto, será determinada en la

siguiente tabla que incluye los valores de la profundidad mínima para distintos diámetros de tubos de concreto y PVC.

La profundidad mínima para tubería de PVC en cualquier condición de tránsito es de 1,00 m.

2.2.4.6. Ancho de zanja

Es el espacio mínimo que se necesita para realizar el trabajo de instalación del colector del sistema de alcantarillado sin dificultades. Este puede variar dependiendo de la profundidad del pozo; a mayor profundidad puede ser necesario un mayor ancho de zanja.

A continuación, se presenta una tabla con los anchos mínimos de zanja para la instalación de la tubería PVC ASTM D-3034:

Tabla IV. **Ancho mínimo de zanja para tubería PVC ASTM D-3034**

Diámetro nominal (pulgadas)	Ancho de zanja
4	0,50
6	0,55
8	0,62
10	0,67
12	0,75
15	0,80
18	0,90

Fuente: AMANCO. *Manual técnico de tubo sistemas*. p. 107.

2.2.4.7. Volúmenes de excavación

Es la cantidad de suelo que se debe remover para la instalación del colector y del sistema en general. Generalmente, el volumen removido es

mezclado, si es estable mecánicamente, con otro material seleccionado y compactado de manera adecuada.

El volumen de suelo que se debe remover para colocar la tubería se calcula a partir de la profundidad de los pozos de visita; el ancho de la zanja, que a la vez depende del diámetro de la tubería que se va a instalar, y la longitud entre pozos, se calcula con la siguiente expresión:

$$Vol = \left[\frac{(H1 + H2)}{2} * d * Az \right]$$

Donde:

Vol = volumen de excavación (m³)

H1 = profundidad del primer pozo de visita (m)

H2 = profundidad del segundo pozo de visita (m)

d = distancia entre pozos (m)

Az = ancho de zanja (m)

2.2.4.8. Cotas Invert

Es la elevación o cota de la parte inferior del colector entrando o saliendo de un pozo de visita respecto al terreno natural. La altura de los pozos de visita depende de estas cotas.

Existen diversas maneras de calcular las cotas Invert en un diseño de alcantarillado, dependiendo de las condiciones. El criterio es fundamental para definir las mismas debido a que se pueden considerar factores como tipo de

suelo, tipo de tráfico o carga viva a soportar, material de la tubería, entre otros.

El INFOM sugiere que la diferencia entre las cotas Invert de la tubería que entra y la tubería que sale de un pozo de visita sea, como mínimo, la carga de velocidad en el tubo de salida. Si las tuberías son del mismo diámetro y están en línea recta, se instalan según la pendiente.

En el diseño realizado, la mayoría de los tramos obedece a la pendiente del terreno. Sin embargo, muchas cotas Invert se modificaron a conveniencia junto a la municipalidad por motivos de preferencia. En general, la mayoría obedece a las siguientes expresiones:

Es la cota que determina el nivel de colocación de la parte inferior interna de una tubería, que conecta dos pozos de visita. Las cotas del terreno, al igual que las cotas Invert de entrada y salida de la tubería en un tramo del alcantarillado, y las alturas del pozo de visita, se calculan de la siguiente forma:

$$NTf = NTi - (D.H.* S\%)$$

$$S\% = \frac{NTi - NTf}{D.H.} * 100$$

$$CISinicial = NTi - (Htráfico + Etubo + \emptyset)$$

$$CIS\ tramo = CIE - 0,03\ m.$$

$$CIE = CIS - D.H.* Stubo\%$$

$$H_{\text{pozo inicial}} = CT_i - CIS - 0,15 \text{ m.}$$

$$H_{\text{pozo final}} = CT_f - CIE - 0,15 \text{ m.}$$

Donde:

NT_f = nivel o cota del terreno final

NT_i = nivel o cota del terreno inicial

D.H. = distancia horizontal entre pozos de visita

S% = pendiente

CIS_{inicial} = cota invert de salida de tramo inicial

CIS_{tramo} = cota invert de salida de tramo de comunidad

CIE = cota invert de entrada

H_{pozo inicial} = altura de pozo de visita inicial

H_{pozo final} = altura pozo de visita final

2.2.4.9. Ubicación de pozos de visita

Según normas del INFOM, se deben diseñar pozos de visita para localizar, en los siguientes casos:

- Cambio de diámetros.
- Cambio de pendiente.
- Cambio de dirección horizontal para diámetros menores de 24".
- Intersecciones de tubería colectoras.
- Extremos superiores de ramales iniciales.
- A distancia no mayores de 100 m en línea recta, en diámetros hasta de 24".

- A distancias no mayores de 300, en diámetros superiores a 24”.

2.2.4.10. Profundidad de pozos de visita

Las profundidades de los pozos de visita se diseñan según la pendiente del terreno y cota Invert del pozo anterior. Para pozos iniciales se tiene que tener una profundidad mínima de 1 m para tubería PVC, para evitar aplastamientos de la tubería por tránsito pesado que pase por las calles.

2.2.4.11. Características de conexiones domiciliarias

El diámetro mínimo será de 6” en concreto y de 4” en PVC; usando en este último caso un reductor de 4” x 3” como protección de obstrucciones, a la entrada de la conexión en la candela de registro domiciliario, la cual tendrá un diámetro mínimo de 12”.

Para este proyecto se utilizó tubería PVC de 4” de diámetro, norma ASTM 3034, así como silleta “Y” o “T” 6” x 4” ASTM 3034; para la candela se utilizó tubo de concreto de 12” de diámetro.

2.2.5. Ejemplo de cálculo de un tramo

A continuación, se muestra el diseño del tramo PV-Est 15 – PV-Est 16.

Tabla V. **Datos de diseño para el sistema de alcantarillado sanitario**

Datos generales	
Período de diseño	30 años
Tasa de crecimiento poblacional	3,10 %
Habitantes por vivienda	6 hab/vivienda
Dotación	120 l/hab/día

Fuente: elaboración propia.

- PV = pozo de visita
- Cota de inicio del terreno PV – est 15 = 411,00 m
- Cota de final del terreno PV – est 16 = 408,87 m
- Distancia horizontal = 43,50 m. Población actual en tramo

$$Po = \text{No. de viviendas} * \text{Hab. por vivienda}$$

$$Po = 20 \text{ viviendas} * 6 \frac{\text{hab}}{\text{vivienda}} = 120 \text{ hab.}$$

- Población futura

$$Pf = \text{No. hab} * (1 + i)^n$$

$$Pf = 120 * (1 + 0,031)^{30}$$

$$Pf = 300 \text{ habitantes}$$

- Pendiente del terreno

$$S \text{ del terreno } \% = \frac{\text{Cota inicial} - \text{cota final}}{\text{Distancia horizontal}} * 100$$

$$S \text{ del terreno } \% = \frac{411,00 - 408,87}{43,50} * 100$$

$$S \text{ del terreno } \% = 4,90 \%$$

- Factor de Harmond

$$F.H. = \frac{18 + \sqrt{P/1\ 000}}{4 + \sqrt{P/1\ 000}}$$

$$F.H. \text{ act.} = \frac{18 + \sqrt{120/1\ 000}}{4 + \sqrt{120/1\ 000}}$$

$$F.H. \text{ act.} = 4,22$$

$$F.H. \text{ fut.} = \frac{18 + \sqrt{300/1\ 000}}{4 + \sqrt{300/1\ 000}}$$

$$F.H. \text{ fut.} = 4,08$$

- Factor de caudal medio (fqm)

El factor de caudal medio

$$F_{cm} = 0,002$$

- Caudal de diseño

$$Q_{dis} = No.hab * f_{qm} * F.H.$$

$$Q_{dis act} = 120 * 0,002 * 4,22$$

$$Q_{dis act} = 1,01 \text{ l/s}$$

$$Q_{dis fut} = 300 * 0,002 * 4,08$$

$$Q_{dis fut} = 2,45 \text{ l/s}$$

- Velocidad a sección llena

se asumirá un tubo de PVC de 6", norma ASTM D-3034 para comprobar si este cumple o no con los parámetros de diseño. Utilizando la ecuación de Mannig, se encuentra la velocidad a sección llena.

$$V = \frac{0,03484 * D^{\frac{2}{3}} * S^{\frac{1}{2}}}{n}$$

Donde:

V= velocidad de flujo a sección llena (l/seg.)

D = diámetro de la sección circular (pulgadas)

S = pendiente de la gradiente hidráulica (m/m)

n = coeficiente de rugosidad de *Manning* (0,010 para tubos PVC)

$$V = \frac{0,03484 * 6^{\frac{2}{3}} * 0,32^{\frac{1}{2}}}{0,01}$$

$$V = 1,99 \text{ m/s}$$

- Caudal a sección llena

$$Q = \text{Area de tubería} * V * 1\ 000$$

$$Q = 0,016 * 1,99 * 1\ 000$$

$$Q = 31,87 \text{ l/s}$$

- Relación de caudales

$$\frac{q}{Q} \text{ act} = \frac{1,01}{31,87} = 0,03169$$

$$\frac{q}{Q} \text{ fut} = \frac{2,45}{31,87} = 0,076$$

- Relaciones hidráulicas

Por tabla de relaciones hidráulicas, se determinan las relaciones v/V y d/D .

$$\frac{d}{D} act = 0,10 \quad \frac{d}{D} fut = 0,19$$

$$\frac{v}{V} act = 0,455 \quad \frac{v}{V} fut = 0,5908$$

Por tanto

$$Velocidad de diseño = \frac{v}{V} * V_{seccion\ llena}$$

$$v act = 0,455 * 1,99 = 0,905 \text{ m/s}$$

$$v fut = 0,5908 * 1,99 = 1,176 \text{ m/s}$$

La relación de tirantes actual y futura cumple, el colector funcionará como un canal abierto; la sección de la tubería estará parcialmente llena durante todo su periodo de diseño.

Las velocidades actual y futuro cumplen, el colector no será dañado ni tampoco se tendrán sólidos retenidos en los conductos.

- Cotas invert

$$Cota\ invert\ de\ salida = CIS1 = cota\ de\ terreno - profundidad\ del\ pozo$$

$$\text{Cota invert de entrada} = CIE = CIS1 - \frac{S\%}{100} * \text{Distancia real entre pozos}$$

$$\text{Cota invert de salida} = CIE2 = CIE - \frac{v^2}{2g} \text{ o Distancia definida a criterio}$$

$$CIS1 = 411,00 - 3,62 = 407,38 \text{ m}$$

$$CIE = 407,38 - \frac{4,90}{100} * 43,50 = 406,08 \text{ m}$$

$$CIE = 406,08 - 0,03 = 406,05 \text{ m}$$

La profundidad del pozo de visita será igual a la diferencia entre la altura del terreno menos la cota invert de salida en dicho pozo.

Los demás tramos se diseñan de la misma forma que explica en el ejemplo mostrado, se encuentran en el apéndice.

- Volumen de excavación

$$Vol = \left(\frac{H1 + H2}{2} * D * A \right)$$

$$Vol = \left(\frac{3,62 + 2,82}{2} * 43,50 * 0,55 \right)$$

$$Vol = 77,04 \text{ m}^3$$

La tabla de resultados de los cálculos realizados para el diseño del sistema de alcantarillado se presenta en la sección de apéndices,

2.2.6. Propuesta de diseño de tratamiento

Para este proyecto será necesario realizar una propuesta tanto para la fosa séptica como para el sistema de pozo de absorción, lo cual se describe a continuación.

2.2.6.1. Fosa séptica

La fosa séptica y el sistema de pozo de absorción, es el método más económico posible para tratar las aguas negras, pero para que este pueda funcionar apropiadamente, es importante determinar el sistema séptico adecuado para el tamaño de la familia y el tipo de suelo, además debe dársele un mantenimiento periódico. Este tipo de sistema de tratamiento de aguas negras tiene dos componentes: tanque séptico y sistema de pozo de absorción.

Una fosa séptica es un contenedor hermético cerrado, que puede construirse de ladrillo, concreto, piedra o cualquier otro material; en donde se acumulan las aguas negras y se les da un tratamiento primario, separando los sólidos de las aguas negras. Elimina los sólidos al acumular las aguas negras en el tanque y al permitir que parte de éstos se asienten en el fondo del tanque mientras que los sólidos que flotan (aceites y grasas) suben a la parte superior.

Para darles tiempo a los sólidos a asentarse, el tanque debe retener las aguas negras por lo menos 24 horas. Algunos de los sólidos se eliminan del agua, algunos se digieren y otros se quedan en el tanque. Hasta un 50 % de

los sólidos que se acumulan en el tanque se descomponen; el resto se acumula como lodo en el fondo y debe bombearse periódicamente del tanque.

Para el diseño de la fosa séptica deben tomarse en cuenta los siguientes parámetros:

- El periodo de retención es, como mínimo, 24 horas.
- Relación, largo–ancho de la fosa L/A; de 2:1 a 4:1.
- Lodos acumulados por habitante y por periodo de limpieza, 30 a 60 l/hab/año.
- La capacidad máxima recomendable para que la fosa sea funcional, debe ser de 60 viviendas.
- Cálculo del volumen.

Para el cálculo del volumen, se asume una altura (H), la cual se conoce como altura útil, es decir, el fondo de la fosa al nivel de agua se toma una relación L/A dentro de los límites recomendados, el volumen queda como:

$$V = ALH \text{ Donde:}$$

- A = ancho útil de fosa
- L = largo útil de la fosa
- H = altura útil

Se conoce la relación L/A, luego se sustituye una de las dos en la fórmula de V y se determina el valor de la otra magnitud.

2.2.6.2. Pozo de absorción

Son estructuras diseñadas con el fin de que las aguas negras se oxiden y sean eliminadas por infiltración en el suelo. El primer paso en el diseño de los pozos es determinar si el suelo es el apropiado para la absorción del afluente de la fosa séptica.

Para este proyecto no se incorporaron pozos de absorción, ya que el efluente se va a descargar a un cuerpo receptor que trae aguas servidas del casco urbano municipal.

2.2.7. Elaboración de planos finales

Los planos constructivos para el sistema de alcantarillado sanitario se encuentran en el apéndice.

2.2.8. Elaboración de presupuesto del proyecto

El presupuesto es la unión de los diferentes reglones de trabajo en la realización de la obra de construcción, se detalla a continuación.

Figura 11. Integración de presupuesto de alcantarillado

Proyecto Alcantarillado sanitario
 Comunidad Quixalito
 Municipio San Cristobal Verapaz
 Departamento Alta Verapaz

NO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	SUBTOTAL	TOTAL RENLÓN
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Bodega	M2	60	Q 152,08	Q 9 125,00	
1.2	Replanteo topografico	MI	2 292	Q 2,47	Q 5 672,52	
1.3	Excavación	m3	2 388,74	Q 50,50	Q 120 631,27	
1.4	Relleno	m3	2 340	Q 32,46	Q 75 951,71	Q 211 380,50
2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA					
2.1	Instalación de tubería	UNIDAD	421	Q 896,79	Q 377 547,65	
2.2	CONEXIONES DOMICILIARES	UNIDAD	162	Q 1 568,77	Q 254 140,48	Q 833 943,63
3	POZOS DE VISITA					
3.1	Pozo de visita 1 - 2.5	UNIDAD	28	Q 2 302,57	Q 64 471,84	Q 64 471,84
3.2	Pozo de visita 2.5-3.8	UNIDAD	13	Q 3 248,45	Q 42 229,87	Q 42 229,87
3.3	Pozo de visita 3.8-5.2	UNIDAD	7	Q 3 519,10	Q 24 633,71	Q 24 633,71
3.4	Pozo de visita 5.2-6.5	UNIDAD	5	Q 3 933,95	Q 19 669,73	Q 19 669,73
					SUB TOTAL	Q 1 196 329,28
IMPREVISTO (INSPECCIÓN+ TRASLADO DE MATERIAL+GASTOS ADMINISTRATIVOS)						Q 418 715,25
					TOTAL	Q 1 615 044,53

Un millón seiscientos quince mil cuarenta y cuatro con cincuenta y tres centavos

Fuente: elaboración propia, utilizando Excel.

2.2.9. Evaluación socioeconómica

La evaluación de un proyecto de este entorno consiste en determinar el efecto que tendrá sobre el bienestar de la sociedad.

Para esta evaluación hay que hacer un estudio económico en el cual se utilizarán las herramientas de valor presente neto y la tasa interna de retorno, las cuales se presenta a continuación.

2.2.9.1. Valor presente neto

El Valor Presente Neto (VPN) se realiza a partir de un flujo de efectivo, trasladando todo al presente.

Es una forma fácil de visualizar si los egresos son mayores que los ingresos.

$$\text{VPN} = \text{VP beneficios} - \text{VP costos}$$

Para la anterior fórmula se tienen tres resultados posibles:

- Cuando el VPN es mayor que cero ($\text{VPN} > 0$), se recupera la inversión, se obtiene la rentabilidad, además de una ganancia que es igual al valor presente.
-
- Cuando el VPN es igual a cero ($\text{VPN} = 0$), se recupera la inversión y se obtiene la rentabilidad deseada.
-

- Cuando el VPN es menor que cero ($VPN < 0$), se evalúa según la tasa de interés y el porcentaje de ganancia. Debido a que el proyecto de alcantarillado sanitario es un beneficio para la comunidad, que cumple con su objetivo de carácter social, no se contempla ningún tipo de utilidad (no hay beneficio); los egresos se establecen como el costo total del proyecto:

$$VPN = 0 - 1\,615\,044,53$$

$$VPN = -Q1\,615\,044,53$$

2.2.9.2. Tasa interna de retorno

La Tasa Interna de Retorno (TIR), se define como la tasa de interés donde la persona que va a invertir tiene equilibrio; es decir, que los ingresos y egresos tengan el mismo valor, cuando se analiza una alternativa de inversión. Si se usa con valor presente, es la tasa donde ese valor presente es igual a cero $VP = 0$.

Para este proyecto, por ser de carácter social, no se contempla ningún tipo de utilidad, por lo que no se puede calcular la TIR, mediante ninguna fórmula.

Lo que viene para este asunto, es tomar el valor de la TIR igual a 4,5 %; la cual representa el costo que el Estado debe desembolsar para la ejecución de dicho proyecto. Este valor fue calculado tomando en cuenta la tasa libre de riesgo de Guatemala, que corresponde a la inversión en títulos públicos y que actualmente 137 pagan esa cantidad, y es lo que le cuesta al Estado, apartar esos fondos para invertirlos en obra pública.

2.2.10. Evaluación de impacto ambiental inicial

El proyecto de alcantarillado sanitario le cambiará la calidad de vida de los habitantes de la aldea Quixalito, debido a que los malos olores, zancudos y enfermedades que esto trae, van a desaparecer. A esta comunidad le acaban de instalar el servicio de agua potable, por lo que este proyecto sería el siguiente paso para el saneamiento de la población.

CONCLUSIONES

1. De acuerdo con los resultados de la investigación diagnóstica sobre las necesidades de los servicios básicos e infraestructura de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, se determinó atender las siguientes problemáticas: sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, ya que dicha aldea carece de servicios vitales para el desarrollo integral de la aldea, por lo cual en este trabajo se realizaron los diseños correspondientes.
2. La construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para la aldea Quixalito, beneficiará a 388 habitantes actuales y a 737 habitantes al final del periodo de diseño, que es de 21 años. Este proyecto es importante para la aldea Quixalito, por cuanto se evitará ir al río a traer agua y mejorará la calidad de vida de los comunitarios.
3. La construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la aldea Quixalito, viene a solucionar la problemática de la contaminación causada por las descargas de aguas negras superficialmente, por lo que la realización de este proyecto ayudaría a una reducción significativa de enfermedades gastrointestinales, y a la vez disminuiría la contaminación ambiental.
4. El diseño del sistema de alcantarillado sanitario para la aldea Quixalito, se realizó contemplando las normas generales para el diseño de alcantarillados del Instituto de Fomento Municipal, (INFOM), así como

manuales técnicos de instalación y diseño por parte de proveedores de materiales.

5. El costo total del sistema de abastecimiento de agua potable es de Q 460 782,78 con un costo unitario de Q. 141,80 metro/lineal el cual es un costo aceptable comparado con los costos que se manejan en el medio y costo del sistema de alcantarillado sanitario es de Q. 1 615 044,53 con un costo unitario de Q. 705,19 metro/lineal y comparado este precio con los que maneja a municipalidad de San Cristóbal Verapaz, se concluye que es un valor aceptable.

RECOMENDACIONES

A la municipalidad de San Cristóbal Verapaz:

1. Capacitar a todos los integrantes del COCODE de la aldea Quixalito, a través de folletos, charlas, entre otros, con el fin de crear una nueva cultura de conciencia en la aldea en la preservación de los recursos, y mantener el proyecto al finalizar la construcción; darles a conocer también la importancia del pago de la tarifa y costos de mantenimiento, para el buen funcionamiento del proyecto y así tener un sistema eficiente.
2. Al momento de la construcción de los dos proyectos contratar la mano de obra local para beneficiar a los habitantes de la aldea Quixalito con la generación de empleo.
3. Gestionar el financiamiento ante instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la ejecución de los proyectos de sistema de abastecimiento de agua potable y de sistema de alcantarillado sanitario, ya que son de suma importancia para el desarrollo de la aldea Quixalito.
4. Tomar en cuenta que los presupuestos son una referencia, ya que pueden estar sujetos a cambios principalmente por la fluctuación de los precios de materiales a utilizar por lo que se deberá hacer una actualización de costos cuando corresponda.

5. Es de suma importancia conservar la fuente de agua, dándole la protección requerida para evitar su contaminación por parte de los animales o personas, colocando una cerca en los alrededores de la fuente de agua, conservando el bosque de la zona de recarga y avisos que sean visibles que den a entender la importancia de evitar cualquier tipo de contaminación de la fuente de agua, así como el bosque de la zona de recarga hídrica de la cuenca, realizarse los aforos a la fuente periódicamente, en especial durante el verano, por ser la época en que se da la temporada de estiaje y se registra el menor caudal de la fuente.

BIBLIOGRAFÍA

1. AGUILAR RUIZ, Pedro. *Apuntes sobre el curso de Ingeniería Sanitaria*
1. Trabajo de graduación de Ing. Civil. Facultad de Ingeniería,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007. 196 p.
2. AQUECHE MEDRANO, Denizard. *Diseño del sistema de agua potable
para cuatro sectores del cantón Chiquix, municipio de Nahuala,
departamento de Sololá*. Trabajo de graduación de Ing. Civil.
Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala,
2002. 135 p.
3. Instituto de Fomento Municipal. *Guía para el diseño de abastecimiento
de agua potable en zonas rurales*. Guatemala: INFOM, 2011.
164 p.
4. Instituto de Fomento Municipal, Unidad Ejecutora del Programa de
Acueductos Rurales. *Normas generales para el diseño de
alcantarillados*. Guatemala: INFOM, 2009. 188 p.
5. Novaloc. *Manual técnico para tubosistemas de alcantarillado*.
Guatemala: Novafort, 2009. 81. p.
6. QUIJADA SAGASTUME, José Gilberto. *Diseño de la red de
alcantarillado sanitario de las aldeas El Ingeniero y Petapilla del
municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula*. Trabajo

de graduación de Ing. Civil. Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2004. 187 p.

7. REYES ARANA, Ricardo Augusto. *Diseño de la red de alcantarillado sanitario caserío El Terreno, municipio de Jalapa, Jalapa*. Trabajo de graduación de Ing. Civil. Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala. 2004. 140 p.

APÉNDICES

Apéndice 1. Estudio de impacto ambiental, para el sistema de abastecimiento de agua potable



FORMATO DVGA-GA-002

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
VENTANILLA AMBIENTAL -DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL-

EVALUACION AMBIENTAL INICIAL

ACTIVIDADES DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

(ACUERDO GUBERNATIVO 137-2016, REGLAMENTO DE EVALUACIÓN,
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SU REFORMA)

INSTRUCCIONES	PARA USO INTERNO DEL MARN
<p>El formato debe proporcionar toda la información solicitada en los apartados, de lo contrario ventanilla única no lo aceptará.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Completar el siguiente formato de Evaluación Ambiental Inicial, colocando una X en las casillas donde corresponda y debe ampliar con información escrita en cada uno de los espacios del documento, en donde se requiera. • Si necesita más espacio para completar la información, puede utilizar hojas adicionales e indicar el inciso o sub-inciso a que corresponde la información. • La información debe ser completada, utilizando letra de molde legible o a máquina de escribir. • Este formato también puede completarlo de forma digital, el MARN puede proporcionar copia electrónica si se le facilita el disquete, CD, USB; o bien puede solicitarlo a la siguiente dirección: yunica@marn.gob.gt • Todos los espacios deben ser completados, incluso el de aquellas interrogantes en que no sean aplicables a su actividad (explicar la razón o las razones por lo que usted lo considera de esa manera). • Por ningún motivo, puede modificarse el formato y/o agregarle los datos del proponente o log(s) que no sean del MARN. 	<p>No. Expediente:</p> <p>Clasificación del Listado Taxativo</p> <p>Firma y Sello de Recibido</p>
I. INFORMACION LEGAL	
<p>I.1. Nombre del proyecto, obra, industria o actividad (OBLIGATORIAMENTE que tenga relación con la actividad a realizar): Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.</p>	
<p>I.1.2 Descripción del proyecto, obra o actividad para lo que se solicita aprobación de este instrumento. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarilla sanitario de la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.</p>	
<p>I.2. Información legal:</p> <p>A) Persona Individual: Sr. Ovidio Choc Pop A.1. Representante Legal: Sr. Ovidio Choc Pop A.2. No. de CUI del Documento Personal de Identificación (DPI): 1899 58448 1603</p>	
<p>B) De la empresa: Razón social: <u>Municipalidad de San Cristóbal Verapaz</u> Nombre Comercial: <u>Municipalidad de San Cristóbal Verapaz</u> No. De Escritura Constitutiva: <u>Acta No. 01-2020</u> Fecha de constitución: <u>15 de enero del 2020</u> Patente de Sociedad Registro No. <u>803295</u> Folio No. <u>03</u> Libro No. <u>03</u> Patente de Comercio Registro No. <u>No posee</u> Folio No. <u>No posee</u> Libro No. <u>No posee</u></p>	
<p>C) De la Propiedad: No. De Finca <u>Quixal</u> Folio No. <u>05</u> Libro No. <u>03</u> de <u>Aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz</u> dónde se ubica el proyecto, obra, industria o actividad.</p>	
<p>D) De la Empresa y/o persona individual: Número de Identificación Tributaria (NIT): <u>225929-1</u></p>	
INSTRUCCIONES	PARA USO INTERNO DEL MARN


7 Avenida 03-67 zona 13 - PBX: 2423-0500

www.marn.gob.gt





Síguenos en



Continuación apéndice 1.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	FORMATO DVGA-GA-002							
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES VENTANILLA AMBIENTAL -DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL-								
I.3 Teléfono 79504522 Correo electrónico: municipalidadsancristobal@gmail.com								
I.4 Dirección de donde se ubica la actividad: (identificando calles, avenidas, número de casa, zona, aldea, cantón, barrio o similar, así como otras delimitaciones territoriales: OBLIGATORIAMENTE indicar el municipio y departamento) Aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz Especificar Coordenadas Geográficas <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Coordenadas Geográficas Datum WGS84 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="text-align: center;">Latitud Norte 15.4968179</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Longitud Oeste 90.6050464</td> </tr> </table>			Latitud Norte 15.4968179	Longitud Oeste 90.6050464				
Latitud Norte 15.4968179								
Longitud Oeste 90.6050464								
I.5 Dirección para recibir notificaciones (dirección fiscal) (identificando calles, avenidas, número de casa, zona, aldea, cantón, barrio o similar, así como otras delimitaciones territoriales: OBLIGATORIAMENTE indicar el municipio y departamento) Municipalidad de San Cristóbal, Alta Verapaz,								
I.6 Si para consignar la información en este formato, fue apoyado por un profesional, por favor anote el nombre, profesión, número de teléfono y correo electrónico del mismo								
II. INFORMACION GENERAL Se debe proporcionar una descripción de las actividades que serán efectuadas en el proyecto, obra, industria o actividad según etapas siguientes:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">II.1 Etapa de Construcción</th> <th style="text-align: center;">Operación</th> <th style="text-align: center;">Abandono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades a realizar 1. Trazo topográfico 2. Limpia, chapeo y destronque 3. Excavación 4. Relleno • Insumos necesarios 1. Combustible 2. Materiales de construcción 3. Herramientas • Maquinaria 1. Excavadora 2. Motoniveladora 3. Vibrocompactador 4. Camiones de volteo 5. Camiones cisterna • Otros de relevancia </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades o procesos La carretera estará a disposición de los comunitarios para poder transportarse y transportar el producto agrícola. • Materia prima e insumos No aplica • Maquinaria Se tendrá por parte de la municipalidad la maquinaria necesaria para darle mantenimiento cada cierto tiempo. • Productos y Subproductos (bienes y servicios) No aplica • Horario de Trabajo Al ser una carretera puede ser transitada las 24 horas del día. • Otros de relevancia </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Acciones a tomar en caso de cierre Al ser una carretera que beneficia a muchas familias en ambas comunidades, no puede ser cerrada. </td> </tr> </tbody> </table>	II.1 Etapa de Construcción	Operación	Abandono	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades a realizar 1. Trazo topográfico 2. Limpia, chapeo y destronque 3. Excavación 4. Relleno • Insumos necesarios 1. Combustible 2. Materiales de construcción 3. Herramientas • Maquinaria 1. Excavadora 2. Motoniveladora 3. Vibrocompactador 4. Camiones de volteo 5. Camiones cisterna • Otros de relevancia 	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades o procesos La carretera estará a disposición de los comunitarios para poder transportarse y transportar el producto agrícola. • Materia prima e insumos No aplica • Maquinaria Se tendrá por parte de la municipalidad la maquinaria necesaria para darle mantenimiento cada cierto tiempo. • Productos y Subproductos (bienes y servicios) No aplica • Horario de Trabajo Al ser una carretera puede ser transitada las 24 horas del día. • Otros de relevancia 	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones a tomar en caso de cierre Al ser una carretera que beneficia a muchas familias en ambas comunidades, no puede ser cerrada. 		
II.1 Etapa de Construcción	Operación	Abandono						
<ul style="list-style-type: none"> • Actividades a realizar 1. Trazo topográfico 2. Limpia, chapeo y destronque 3. Excavación 4. Relleno • Insumos necesarios 1. Combustible 2. Materiales de construcción 3. Herramientas • Maquinaria 1. Excavadora 2. Motoniveladora 3. Vibrocompactador 4. Camiones de volteo 5. Camiones cisterna • Otros de relevancia 	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades o procesos La carretera estará a disposición de los comunitarios para poder transportarse y transportar el producto agrícola. • Materia prima e insumos No aplica • Maquinaria Se tendrá por parte de la municipalidad la maquinaria necesaria para darle mantenimiento cada cierto tiempo. • Productos y Subproductos (bienes y servicios) No aplica • Horario de Trabajo Al ser una carretera puede ser transitada las 24 horas del día. • Otros de relevancia 	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones a tomar en caso de cierre Al ser una carretera que beneficia a muchas familias en ambas comunidades, no puede ser cerrada. 						
II.3 Área a) Área total de terreno en metros cuadrados: <u>10,000 m²</u> b) Área de ocupación del proyecto en metros cuadrados: <u>5,000 m²</u> Área total de construcción en metros cuadrados: <u>3,800 m²</u>								

7 Avenida 03-67 zona 13 - PBX: 2423-0500

www.mam.gov.gt Síguenos en:    

Continuación apéndice 1



**GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA**
MINISTERIO DE AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

FORMATO	DVGA-GA-002
----------------	--------------------

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
VENTANILLA AMBIENTAL -DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL-

INSTRUCCIONES	PARA USO INTERNO DEL MARN
----------------------	----------------------------------

CONSUMO DE AGUA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, OTROS...							
	Tipo	Si/No	Cantidad (mes día y hora)	Proveedor	Uso	Especificaciones u observaciones	Forma de almacenamiento
Agua	Servicio público	Si	10m3/mes	Municipalidad		Potable	tanques
	Pozo	No					
	Agua especial	Si	10m3/mes	Caminos cisternas		Potable	Tanques
	Superficial	No					
Combustible	Otro	No					
	Gasolina	Si	105 gal/mes	Gasolineras			
	Diesel	SI	450 gal/mes	Gasolineras			Toneles
	Bunker	No					
	Glp	No					
	Otro	No					
Lubricantes	Solubles	No					
	No solubles	Si	6 gal/mes	Venta de lubricantes			
Refrigerantes							
Otros							

NOTA: si se cuenta con licencia extendida por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para comercialización o almacenaje de combustible. Adjuntar copia

III. IMPACTO AL AIRE
GASES Y PARTICULAS
III.1 Las acciones u operaciones de la Actividad, producen gases o partículas (Ejemplo: polvo, vapores, humo, niebla, material particulado, etc.) que se dispersan en el aire? Ampliar la información e indicar la fuente de donde se generan?
Si se producirá polvo, vapores, monóxido de carbono, provenientes de movimientos de tierra durante el zanjeo y del usa de maquinaria se producirá emisiones en bajas cantidades


MITIGACION
III.2 ¿Qué se está haciendo o qué se hará para evitar que los gases o partículas impacten el aire, el vecindario o a los trabajadores?
Humedecer las áreas de excavar para evitar el levantamiento de polvo y verificar que se utilizara maquinaria en buen estado para que se reduzca la emisiones.

7 Avenida 03-67 zona 13 - PBX: 2423-0500

www.marn.gov.gt

Síguenos en

Continuación apéndice 1.





 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	FORMATO DVGA-GA-002	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES VENTANILLA AMBIENTAL -DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL-
--	----------------------------	--

INSTRUCCIONES	PARA USO INTERNO DEL MARN
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
IV.3 Describir que tipo de tratamiento se da o se propone dar a las aguas residuales generadas por la actividad. (usar hojas adicionales) a) <u>sistema de tratamiento</u> b) Capacidad c) Operación y mantenimiento d) Caudal a tratar e) Etc.	
DESCARGA FINAL DE AGUAS RESIDUALES	
IV. 4 Indique el punto de descarga de las aguas residuales, por ejemplo en pozo de absorción, colector municipal, río, lago, mar u otro e indicar si se le efectuó tratamiento de acuerdo con el numeral anterior La empresa ejecutora deberá contemplar un biodigestor para tal propósito.	
AGUA DE LLUVIA (AGUAS PLUVIALES)	
IV.5 Explicar la forma de captación de agua de lluvia y el punto de descarga de la misma (zanjones, ríos, pozos de absorción, alcantarillado, etc.) <u>No se captara agua de lluvia</u>	
V. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL SUELO (Sistema edáfico y lítico)	


INSTRUCCIONES	PARA USO INTERNO DEL MARN
VI. DEMANDA Y CONSUMO DE ENERGIA	
CONSUMO	
VI.1 Consumo de energía por unidad de tiempo (kW/hr o kW/mes) <u>200 kw/hr</u>	
VI. 2 Forma de suministro de energía a) Sistema público <u>energuate</u> b) Sistema privado _____ c) Generación propia _____	
VI.3 Dentro de los sistemas eléctricos de la empresa se utilizan transformadores, condensadores, capacitores o inyectores eléctricos? SI _____ NO <u>No se usaran</u>	
VI.4 Qué medidas propone para disminuir el consumo de energía o promover el ahorro de energía?	
VII. POSIBILIDAD DE AFECTAR LA BIODIVERSIDAD (ANIMALES, PLANTAS, BOSQUES, ETC.)	
VII.1 En el sitio donde se ubica la empresa o actividad, existen: - <u>Bosques</u> - Animales _____ - Otros _____ Especificar información <u>Existen bosques con animales</u>	
VII.2 La operación de la empresa requiere efectuar corte de árboles? Si.	

7 Avenida 03-67 zona 13 - PBX: 2423-0500


www.marn.gob.gt
Síguenos en:

Continuación apéndice 1.





 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FORMATO</td> <td style="width: 50%;">DVGA-GA-002</td> </tr> </table> <p>DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES VENTANILLA AMBIENTAL -DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL-</p>	FORMATO	DVGA-GA-002
FORMATO	DVGA-GA-002		
<p>VII.3 Las actividades de la empresa, pueden afectar la biodiversidad del área? SI (x) NO () Por qué? Puede afectar debido a la tala de los árboles y al movimiento de tierras.</p>			
<p>VIII. TRANSPORTE</p>			
<p>VIII.1 En cuanto a aspectos relacionados con el transporte y parqueo de los vehículos de la empresa, proporcionar los datos siguientes:</p> <p>a) Número de vehículos <u>5</u></p> <p>b) Tipo de vehículo: <u>Pick up doble tracción</u></p> <p>c) Sitio para estacionamiento y área que ocupa <u>600 m2</u></p> <p>d) Horario de circulación vehicular <u>de 7:00 a 17:00</u></p> <p>e) Vías alternas _____</p>			
<p>IX. EFECTOS SOCIALES, CULTURALES Y PAISAJÍSTICOS</p>			
<p>ASPECTOS CULTURALES</p> <p>IX.1 En el área donde funciona la actividad, existe alguna (s) etnia (s) predominante, cuál? Pocomchi - Q'eqchi</p>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">INSTRUCCIONES</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">PARA USO INTERNO DEL MARN</td> </tr> </table>		INSTRUCCIONES	PARA USO INTERNO DEL MARN
INSTRUCCIONES	PARA USO INTERNO DEL MARN		
<p>RECURSOS ARQUEOLOGICOS Y CULTURALES</p> <p>IX.2 Con respecto de la actividad y los recursos culturales, naturales y arqueológicos, Indicar lo siguiente:</p> <p><input type="checkbox"/> La actividad no afecta a ningún recurso cultural, natural o arqueológico <u>No</u></p> <p><input type="checkbox"/> La actividad se encuentra adyacente a un sitio cultural, natural o arqueológico <u>No</u></p> <p><input type="checkbox"/> La actividad afecta significativamente un recurso cultural, natural o arqueológico <u>No</u></p> <p>Ampliar información de la respuesta seleccionada Las actividades no afectan ningún recurso puesto que ese mismo camino lo han usado por años y no hay ningún sitio arqueológico.</p>			
<p>ASPECTOS SOCIAL</p> <p>IX.3. En algún momento se han percibido molestias con respecto a las operaciones de la empresa, por parte del vecindario? SI () NO (X)</p> <p>IX.4 Qué tipo de molestias? Ninguna</p> <p>IX.5 Qué se ha hecho o se propone realizar para no afectar al vecindario? Trabajar en días y horas hábiles.</p>			
<p>PAISAJE</p> <p>IX.6 Cree usted que la actividad afecta de alguna manera el paisaje? Explicar por qué? No se afecta porque las intervenciones son mínimas y deberán quedar en iguales condiciones</p>			
<p>X. EFECTOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD</p>			
<p>7 Avenida 03-67 zona 13 - PBX: 2423-0500</p>			
<p>www.marn.gob.gt Síguenos en: </p>			

Continuación apéndice 1.






 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	FORMATO DVGA-GA-002
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES VENTANILLA AMBIENTAL -DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL-	
X.1 Efectos en la salud humana de la población circunvecina: a) <input type="checkbox"/> La actividad no representa riesgo a la salud de pobladores cercanos al sitio b) <input checked="" type="checkbox"/> La actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de pobladores c) <input type="checkbox"/> La actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de pobladores Del inciso marcado explique las razones de su respuesta, identificar que o cuales serían las actividades riesgosas: El polvo y la circulación peatonal cerca de las áreas y maquinaria de trabajo	
X.3 riesgos ocupacionales: <input type="checkbox"/> Existe alguna actividad que representa riesgo para la salud de los trabajadores <input type="checkbox"/> La actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de los trabajadores <input type="checkbox"/> La actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de los trabajadores <input checked="" type="checkbox"/> No existen riesgos para los trabajadores Ampliar información: La empresa ejecutora deberá velar por la seguridad y salud de sus trabajadores.	
Equipo de protección personal X.4 Se provee de algún equipo de protección para los trabajadores? SI (x) NO () X.5 Detallar que clase de equipo de protección se proporciona: Casco, lentes, protectores auditivos, botas industriales. X.6 ¿Qué medidas ha realizado ó que medidas propone para evitar las molestias o daños a la salud de la población y/o trabajadores? Crear un protocolo de trabajo para realizar las actividades de forma segura y confiable.	

7 Avenida 03-67 zona 13 - PBX: 2423-0500

www.marn.gob.gt

Síguenos en    

Continuación apéndice 1.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		FORMATO	DVGA-GA-002
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES VENTANILLA AMBIENTAL -DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL-			
INSTRUCCIONES		PARA USO INTERNO DEL MARN	
RUIDO Y VIBRACIONES			
III.3 Las operaciones de la empresa producen sonidos fuertes (ruido), o vibraciones? Si, se genera contaminación auditiva.			
III.4 En donde se genera el sonido y/o las vibraciones (maquinaria, equipo, instrumentos musicales, vehículos, etc.) Se genera por los trabajos de movimiento de tierras.			
III.5 ¿Qué se está haciendo o que acciones se tomarán para evitar que el ruido o las vibraciones afecten al vecindario y a los trabajadores? Se trabajará durante el día, en horas hábiles para no afectar a los pobladores.			
OLORES			
III.6 Si como resultado de sus actividades se emiten olores (ejemplo: cocción de alimentos, aromáticos, solventes, etc.), explicar con detalles la fuente de generación y el tipo o características del o los olores: No se producirán.			
III.7 Explicar que se está haciendo o se hará para evitar que los olores se dispersen en el ambiente? No se producirán.			
IV. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD EN EL AGUA			
AGUAS RESIDUALES			
CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES			
IV.1 Con base en el Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento de las Descargas y Re-uso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, qué tipo de aguas residuales (aguas negras) se generan?			
a) <u>Ordinarias</u> (aguas residuales generadas por las actividades domésticas) b) <u>Especiales</u> (aguas residuales generadas por servicios públicos municipales, actividades de servicios, industriales, agrícolas, pecuarias, hospitalarias) c) <u>Mezcla</u> de las anteriores d) Otro;			
Cualquiera que fuera el caso, explicar la información, indicando el caudal (cantidad) de aguas residuales generado <u>Se producirán aguas residuales domesticas ocasionadas por los trabajadores para la cual la empresa a ejecutar debe contemplar sanitarios móviles</u>			
IV.2 Indicar el número de servicios sanitarios: 1 _____			
_____ _____			
7 Avenida 03-67 zona 13 - PBX: 2423-0500 www.marn.gob.gt Síguenos en:    			

Fuente: elaboración propia, utilizando formato MARN.

Apéndice 2.

Diseño hidráulico del sistema de distribución de agua potable para la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz

EST.	TRAMO	CONTINGENCIAS		DH	HF	QV	Hf2	Discaudab	Cubera	Número de viviendas azcaudal	Número de viviendas aflujo	CAUDAL		Módulo P/prop. Vitrero	Perdida de carga	COMPLEJOMETRICA		PRESION		Velocidad	
		Inicio	Fin									(l/s)	(l/s)			MMCO	RMML	PE	PO		(m/s)
E1	TD	04073	44215	4327	3737	0.45	0.06		159	65	139	208	1.48	3	3.23	0.24	44215	44291	10.45	10.21	0.40
E2	E2.1	04073	04207	4327	4314	1.29	0.06	1150	150	61	14	102	0.65	1	1.95	0.61	44207	44291	11.74	11.13	0.34
E3	E2.2	04207	04341	4314	4305	2.34	0.06	1138	150	80	6	100	0.43	1	1.95	0.09	44207	44306	12.99	12.90	0.33
E4	E3	04341	04475	4305	4276	2.7	0.06	1106	150	85	100	1.76	1.37	3	3.23	0.21	44341	44394	13.15	12.94	0.34
E5	E4	04475	04609	4276	4254	10	0.06	1124	150	82	104	1.66	1.29	2	2.89	1.78	44475	44337	23.15	21.37	0.69
E6	E4.1	04609	04743	4254	4240	1.03	0.06	1140	150	49	16	142	0.69	1	1.95	1.53	44609	44302	24.18	22.65	0.39
E7	E4.2	04743	04877	4240	4229	0.24	0.06	1189	150	44	20	132	0.6	1	1.95	0.01	44743	44294	24.42	23.61	0.65
E8	E4.3	04877	05011	4229	4213	0.57	0.06	1213	150	39	10	105	0.44	1	1.95	0.03	44877	44297	24.69	24.01	0.40
E9	E5	05011	05145	4213	4206	2.73	0.06	1230	150	86	72	115	0.84	1.02	1.74	0.74	44911	44301	25.88	25.14	0.40
E10	E6	05145	05279	4206	4200	6.46	0.06	1160	150	32	64	102	0.92	1.02	1.74	1.43	44941	44172	32.34	30.91	0.66
E11	E6.1	05279	05413	4200	4187	2.06	0.06	1197	150	29	34	154	0.73	1	1.95	2.09	44971	44017	34.40	31.42	0.75
E12	E6.2	05413	05547	4187	4165	0.26	0.06	1168	150	16	28	145	0.68	1	1.95	2.12	44917	44103	34.66	32.94	0.82
E13	E6.3	05547	05681	4165	4155	0.94	0.06	1146	150	24	24	138	0.63	1	1.95	1.47	44913	44103	35.60	34.13	0.94
E14	E6.4	05681	05815	4155	4149	0.55	0.06	1148	150	19	14	122	0.49	1	1.95	0.47	44913	44103	36.15	35.68	0.81
E15	E6.5	05815	05949	4149	4132	0.5	0.06	1168	150	15	8	103	0.39	1	1.95	0.16	44913	44099	36.65	36.49	0.30
E16	E7	05949	06083	4132	4117	7.34	0.06	1152	150	9	18	129	0.59	1	1.95	1.28	44917	44107	39.68	38.40	0.40
E17	E8	06083	06217	4117	4101	3.02	0.06	1142	150	9	18	129	0.59	1	1.95	1.14	44917	44101	42.70	41.46	0.40

Fuente: elaboración propia, utilizando Excel 2016.



Apéndice 3. **Diseño hidráulico del sistema de alcantarillado sanitario para la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz**

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.

DE	A	COTA DE TERRENO		DH (m)	No. TUBOS	S% Terreno	VIVIENDAS		Habitantes		Fqm	Factor de Harmond	Factor de Harmond	Q actual (l/s)	Q futuro (l/s)	Diametro propuesto	S% de tubería	Area de la tubería	Velocidad a seccion llena	Q (l/s) a seccion llena	Relacion q/Q		Velocidad (m/s) Actual	d/D Actual	Relacion q/Q		Velocidad (m/s) Futuro	d/D Futuro	Altura de Pozo de Salida	Cota Invert de Salida	Altura de Pozo de Entrada	Cota Invert de Entrada
		INICO	FINAL				Locales	Acumuladas	Actuales	Futuros											actual	v/V Actual			futuro	v/V Futuro						
1	2	430.16	430.00	54.42	9.1	0.30	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.120	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	1.00	429.16	1.14	428.89
2	3	430.00	431.41	37.92	6.3	-3.72	0	0	0	0	0.005	4.50	4.50	0.40	0.40	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.3659180	0.12	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	1.14	428.86	2.77	428.67
3	4	431.41	432.35	55.87	9.3	-1.68	2	2	12	30	0.005	4.41	4.35	0.40	0.65	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.120	0.04995597	0.518904	0.421981096	0.151	2.77	428.64	4.02	428.36
4	5	432.35	431.92	21.94	3.7	1.96	3	3	18	45	0.005	4.39	4.32	0.40	0.97	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	0.074549678	0.585154	0.475856663	0.184	4.02	428.33	3.73	428.22
5	6	431.92	432.70	54.64	9.1	-1.43	1	1	6	6	0.005	4.43	4.43	0.400	0.40	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	3.73	428.19	4.81	427.92
6	7	432.70	432.77	62.49	10.4	-0.11	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.400	0.40	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	4.81	427.89	5.22	427.58
7	8	432.77	432	66.75	11.1	1.15	0	0	0	0	0.005	4.50	4.50	0.40	0.40	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	5.22	427.55	4.81	427.22
8	9	432.00	432.14	49.09	8.2	-0.29	2	2	12	30	0.005	4.41	4.35	0.40	0.65	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	0.04995597	0.518904	0.421981096	0.151	4.81	427.19	5.23	426.94
9	10	432.14	424.97	65.49	10.9	10.95	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	5.00	0.016	2.57	41.15	0.009721517	0.316466	0.813828762	0.069	0.009721517	0.316466	0.813828762	0.069	5.23	426.91	1.36	423.64
10	11	424.97	422.98	70.48	11.7	2.82	2	2	12	30	0.005	4.41	4.35	0.40	0.65	6	5.00	0.016	2.57	41.15	0.009721517	0.316466	0.813828762	0.069	0.015797465	0.367173	0.944227652	0.087	1.36	423.61	2.92	420.09
11	12	422.98	417.27	52.73	8.8	10.83	0	0	0	0	0.005	4.50	4.50	0.40	0.40	6	12.00	0.016	3.98	63.74	0.006275212	0.276517	1.101624115	0.056	0.006275212	0.276517	1.101624115	0.056	2.92	420.06	3.57	413.73
12	13	417.27	413.13	83.38	13.9	4.97	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	4.00	0.016	2.30	36.80	0.010868986	0.328152	0.754789806	0.073	0.010868986	0.328152	0.754789806	0.073	3.57	413.70	2.80	410.36
13	14	413.13	410.84	38.18	6.4	6.00	2	2	12	30	0.005	4.41	4.35	0.40	0.65	6	4.00	0.016	2.30	36.80	0.010868986	0.328152	0.754789806	0.073	0.017662103	0.380479	0.875148317	0.092	2.80	410.33	2.07	408.80
14	15	410.84	411	17.02	2.8	-0.94	3	3	18	45	0.005	4.39	4.32	0.40	0.97	6	8.00	0.016	3.25	52.05	0.007685534	0.295356	0.960753037	0.062	0.01863742	0.385717	1.254685123	0.094	2.07	407.77	3.62	407.41
15	16	411.00	408.87	43.5	7.3	4.90	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	3.00	0.016	1.99	31.87	0.012550424	0.342408	0.682064593	0.078	0.012550424	0.342408	0.682064593	0.078	3.62	407.38	2.82	406.08
16	17	408.87	403.99	56.67	9.4	8.61	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	8.00	0.016	3.25	52.05	0.007685534	0.295356	0.960753037	0.062	0.007685534	0.295356	0.960753037	0.062	2.82	406.05	2.50	401.52
17	18	403.99	403.9	25.69	4.3	0.35	2	2	12	30	0.005	4.41	4.35	0.40	0.65	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	0.035324205	0.46847	0.538769199	0.128	2.50	401.49	2.70	401.23
18	19	403.90	403.26	34.06	5.7	1.88	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	2.70	401.20	2.43	400.86
19	20	403.26	401.32	39.18	6.5	4.95	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	4.00	0.016	2.30	36.80	0.010868986	0.328152	0.754789806	0.073	0.010868986	0.328152	0.754789806	0.073	2.43	400.83	2.09	399.26
20	21	401.32	402.25	25.84	4.3	-3.60	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	2.00	0.016	1.63	26.02	0.015371068	0.364475	0.592793888	0.086	0.015371068	0.364475	0.592793888	0.086	2.09	399.23	3.57	398.71
21	22	402.25	401.7	26.31	4.4	2.09	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	3.57	398.68	3.31	398.42
22	23	401.70	401.63	60.8	10.1	0.12	2	2	12	30	0.005	4.41	4.35	0.40	0.65	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	0.035324205	0.46847	0.538769199	0.128	3.31	398.39	3.88	397.78
23	24	401.63	401.9	30.96	5.2	-0.87	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	3.88	397.75	4.49	397.44
24	25	401.90	402.6	38.25	6.4	-1.83	2	2	12	30	0.005	4.41	4.35	0.40	0.65	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	0.035324205	0.46847	0.538769199	0.128	4.49	397.41	5.60	397.03
25	26	402.60	400.43	69.02	11.5	3.14	1	1	6	15	0.005	4.43	4.40	0.40	0.40	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	5.60	397.00	4.15	396.31
26	27	400.43	401.47	36.19	6.0	-2.87	32	32	192	970	0.005	4.15	3.81	3.99	18.47	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.216836275	0.798394	0.91820201	0.316	1.003750878	1.139841	1.310886978	0.823	4.15	396.28	5.58	395.92
27	28	401.47	400.45	43.35	7.2	2.35	0	0	0	970	0.005	4.50	3.81	0.40	18.47	6	1.00	0.016	1.15	18.40	0.021737972	0.403692	0.46427053	0.101	1.003750878	1.139841	1.310886978	0.823	5.58	395.89	5.02	395.46
28	29	400.45	398.624	60.8	10.1	3.00	0	0	0	970	0.005	4.50	3.81	0.40	18.47	6	0.50	0.016	0.81	13.01	0.030742135	0.449964	0.365917977	0.12	1.419518105	1.124311	0.914307825	0.9	5.02	395.43	3.52	395.13
ramal pozo 2																																
DE	A	COTA DE TERRENO		DH (m)	No. TUBOS	S% Terreno	VIVIENDAS		Habitantes		Fqm	Factor de Harmond	Factor de Harmond	Q actual (l/s)	Q futuro (l/s)	Diametro propuesto	S% de tubería	Area de la tubería	Velocidad a seccion llena	Q (l/s) a seccion llena	Relacion q/Q		Velocidad (m/s) Actual	d/D Actual	Relacion q/Q		Velocidad (m/s) Futuro	d/D Futuro	Altura de Pozo de Salida	Cota Invert de Salida	Altura de Pozo de Entrada	Cota Invert de Entrada
INICO	FINAL	Locales	Acumuladas				Actuales	Futuros	actual	v/V Actual											futuro	v/V Futuro										
30	31	418.76	419.38	38.07	6.3	-1.62	3	3	18	45	0.005	4.39	4.32	0.40	0.97	6	2.00	0.016	1.63	26.02	0.015371068	0.364475	0.592793888	0.086	0.037383966	0.477526	0.776636778	0.132	1.20	417.56	2.61	416.80
31	32	419.38	419.03	32.67	5.4	1.06	2	5	30	75	0.005	4.35	4.28	0.65	1.60	6	2.00	0.016	1.63	26.02	0.025101351	0.423599	0.6889551	0.109	0.061614824	0.553851	0.900801118	0.168	2.61	416.77	2.94	416.12
32	33	419.03	418.20	39.31	6.6	2.11	7	12	72	180	0.005	4.28	4.16	1.54	3.75	6	2.00	0.016	1.63	26.02	0.059208976	0.547816	0.8909856	0.165	0.144024264	0.710263	1.155194637	0.256	2.94	416.09	3.88	415.30
ramal pozo 7																																
DE	A	COTA DE TERRENO		DH (m)	No. TUBOS	S% Terreno	VIVIENDAS		Habitantes		Fqm	Factor de Harmond	Factor de Harmond	Q actual (l/s)	Q futuro (l/s)	Diametro propuesto	S% de tubería	Area de la tubería	Velocidad a seccion llena	Q (l/s) a seccion llena	Relacion q/Q		Velocidad (m/s) Actual	d/D Actual	Relacion q/Q		Velocidad (m/s) Futuro	d/D Futuro	Altura de Pozo de Salida	Cota Invert de Salida	Altura de Pozo de Entrada	Cota Invert de Entrada
INICO	FINAL	Locales	Acumuladas				Actuales	Futuros	actual	v/V Actual											futuro	v/V Futuro										
34	35	420.74	418.68	43.63	7.3	4.72	2	2	12	30	0.005	4.41	4.35	0.40	0.65	6	2.00	0.016	1.63	26.02	0.015371068	0.364475	0.592793888	0.086	0.025101351	0.423599	0.688955067	0.109	2.20	418.54	1.04	417.67
35	36	418.68	418.13	34.70	5.8	1.59	1	3	18	45	0.005	4.39	4.32	0.40	0.97	6	2.00	0.016	1.63	26.02	0.015371068	0.364475	0.5927939	0.086	0.037383966	0.477526	0.776636778	0.132	1.04	417.64	1.22	416.94

Apéndice 4. **Planos del sistema de abastecimiento de agua potable para la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz**

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.



LIBRETA TOPOGRAFICA				
PUNTO	ELEVACION	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
E-0	482.22	312673.10	372398.01	Captacion de seccion tipica.
E-1	441.10	311841.71	372176.32	Tanque de almacenamiento.
E-2	432.70	311865.41	372283.48	Punto de inicio ramal 1.
E-3	420.00	311781.21	372575.65	Punto de inicio ramal 2.
E-4	410.82	311660.57	372679.87	Punto de inicio ramal 3 y 4.
E-5	430.15	311711.84	372128.71	Punto final ramal 1.
E-6	418.10	311728.12	372348.83	Punto final ramal 2.
E-7	406.40	311407.22	372382.37	Punto final ramal 3.
E-8	400.20	311400.06	372475.75	Punto final ramal 4.

N O M E N C L A T U R A

Simbologia	Descripción
[7]	Indica vivienda
↘	indica captacion de agua
E-24	Indica número de estación.
⊗	Indica paso tipo Zanjón
□	Indica tanque de almacenamiento

PLANTA GENERAL

ESCALA 1:1000

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 FACULTAD DE INGENIERIA
 UNIDAD DE EPS
 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ



Diseñó: Juan Leopoldo Macz Brenes	Contenido: PLANTA GENERAL	HOJA No. 01/07
Fecha: Julio 2, 2020	Hoja No. 01/07	

PLANTA DE LINEA DE CONDUCCION

ESCALA 1:1000


Captacion Tipica

E-0

Tanque de Almacenamiento

E-1

LIBRETA TOPOGRAFICA				
PUNTO	ELEVACION	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
E-0	482.22	312673.10	372398.01	Captacion de seccion tipica.
E-1	441.10	311841.71	372176.32	Tanque de almacenamiento.




NOMENC LATURA

Simbologia	Descripción
	Indica vivienda
	Indica captacion de agua
E-24	Indica número de estación.
	Indica paso tipo Zanjón
	Indica tanque de almacenamiento

PERFIL DE LINEA DE CONDUCCION

Linea de Conduccion PROFILE

ESCALA 1:1000



0+000

425.15 Metros


75 tubos de 2"

820.37 Metros

144 tubos de 1 1/4"

1245.52

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD DE EPS





Proyecto :
DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA
ZURALITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ

Diseño: JUAN LEOPOLDO HAZZ BRONIS	Contenido: LINEA DE CONDUCCION PLANTA Y PERFIL
Elaboró: JUAN LEOPOLDO HAZZ BRONIS	Corroboró: JUAN LEOPOLDO HAZZ BRONIS
Estado: INDICADA	Hoja No.:
Fecha: Julio 2020	02/07

Ing. Juan Marco
Asesor EPS

PLANTA Y DE RAMAL 1

ESCALA 1:1000



PERFIL DE RED DE DISTRIBUCION

ESCALA 1:1000

LIBRETA TOPOGRAFICA				
PUNTO	ELEVACION	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
E-1	441.10	311841.71	372176.32	Tanque de almacenamiento.
E-2	432.70	311865.41	372283.48	Punto de inicio ramal 1.
E-3	420.00	311781.21	372575.65	Punto de inicio ramal 2.
E-4	410.82	311660.57	372679.87	Punto de inicio ramal 3 y 4.
E-8	400.20	311400.06	372475.75	Punto final ramal 4.

E-8

NOMENC LATURA	
Simbología	Descripción
	Indica vivienda
	Indica captacion de agua
E-24	Indica número de estacion.
	Indica paso tipo Zanjón
	Indica tanque de almacenamiento



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD DE EPS

Proyecto: DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA ZURRILITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ

Diseñó: Ing. LEONILDO MACÍ BRIONES	Contenido: PLANTA Y PERFIL RAMAL 1	HOJA No. 03/07
Elaboró: Ing. LEONILDO MACÍ BRIONES	Corroboró: Ing. LEONILDO MACÍ BRIONES	
Estado: INDICADA	Fecha: Julio 2, 2020	Ing. Juan-Manuel Asesor EPS


PLANTA Y PERFIL RAMAL 2

ESCALA 1:1000



LIBRETA TOPOGRAFICA				
PUNTO	ELEVACION	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
E-2	432.70	311865.41	372283.48	Punto de inicio ramal 1.
E-5	430.15	311711.84	372128.71	Punto final ramal 1.


E-2



106.32 Metros	91.37 Metros	72.81 Metros
20 tubos de 1"	17 tubos de 1"	14 tubos de 1"

PLANTA Y PERFIL RAMAL 3

ESCALA 1:1000




LIBRETA TOPOGRAFICA				
PUNTO	ELEVACION	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
E-3	420.00	311781.21	372575.65	Punto de inicio ramal 2.
E-6	418.10	311728.12	372348.83	Punto final ramal 2.

NOMENC LATURA	
Simbologia	Descripción
[Zona]	Indica vivienda
[Linea]	Indica captacion de agua
E-24	Indica número de estación.
[Circulo]	Indica paso tipo Zanjón
[Cuadrado]	Indica tanque de almacenamiento


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA UNIDAD DE EPS		
Proyecto: DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA GUARALITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ		
Diseñó: RAMON LEOPOLDO HAZZ BRONIS Elaboró: RAMON LEOPOLDO HAZZ BRONIS Estado: INDICADA Fecha: Julio 2020	Contenido: PLANTA Y PERFIL, RAMAL1 Y RAMAL 2 Cursó: RAMON LEOPOLDO HAZZ BRONIS Asesor: ING. JUAN MARCO ARAUJO EPS	HOJA No. 04 / 07

PLANTA DE RAMAL 4

ESCALA 1:1000



Ramal 3 PROFILE



0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+571.35
126.47 Metros	128.65 Metros	118.62 Metros	102.69 Metros	94.92 Metros		
24 tubos de 1"	24 tubos de 1"	22 tubos de 1"	19 tubos de 1"	18 tubos de 1"		

PUNTO	ELEVACION	NORTE	ESTE	DESCRIPCION
E-4	410.82	311660.57	372679.87	Punto de inicio ramal 3 y 4.
E-7	406.40	311407.22	372382.37	Punto final ramal 3.

Simbologia	Descripción
[7]	Indica vivienda
[↘]	Indica captacion de agua
[E-24]	Indica número de estación.
[●]	Indica paso tipo Zanjón
[□]	Indica tanque de almacenamiento

E-4








PERFIL DE RED DE DISTRIBUCION

ESCALA 1:1000




UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD DE EPS

Proyecto: DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA ZURALITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ


Diseño: MAN LEOPOLDO MACZ BRONIS	Contenido: PLANTA Y PERFIL RAMAL 4	HOJA No. 05/07
Elaborado: MAN LEOPOLDO MACZ BRONIS	Revisado: MAN LEOPOLDO MACZ BRONIS	
Estado: INDICADA	Fecha: Julio 2, 2020	




UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA UNIDAD DE EPS		
Proyecto: DISEÑO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA GUARALITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ		
Elaboró: JUAN LEONARDO HAZZ BRONIS	Contenido: CAPTACION	HOJA No. 06/07
Diseño: JUAN LEONARDO HAZZ BRONIS	Calificación: JUAN LEONARDO HAZZ BRONIS	
Estado: INDICADA	Fecha: Julio 2020	
Ing. Juan-Marcos Amador EPS		




DETALLES DE CLORADOR
ESCALA 1:100




SECCION "B" TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ESCALA 1:100




SECCION "A" TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ESCALA 1:100




DETALLE DE ARMADO DE LOSA
ESCALA 1:100



T = TENSION
B = BASTON
R = RIEL
NO. 3 @ 0.15
TODO No. 3



PLANTA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ESCALA 1:100



DETALLE DE TAPADERA
ESCALA 1:25

PLANTA DE ARMADO DE LOSA
ESCALA 1:100

Apéndice 5. **Planos del sistema de alcantarillado sanitario para la aldea Quixalito, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz**

Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.





TABLA DE REFERENCIA DE LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ.

DE	A	Azimut		COTA DE		DH (m)
		°	'	INICO	FINICO	
1	2	76	57	44	430.16	54.42
2	3	56	17	39	430.00	37.92
3	4	16	55	13	431.41	55.87
4	5	26	11	32	432.35	21.94
5	6	46	17	9	431.92	54.64
6	7	84	57	49	432.70	62.49
7	8	110	47	47	432.77	66.75
8	9	126	2	50	432	49.09
9	10	110	25	45	432.14	65.49
10	11	97	2	5	424.97	70.48
11	12	111	37	56	422.98	52.73
12	13	141	39	34	417.27	83.38
13	14	177	51	55	413.13	38.18
14	15	178	0	20	410.84	17.02
15	16	195	43	39	411	43.5
16	17	200	52	3	408.87	56.67
17	18	212	46	56	403.99	25.69
18	19	239	25	27	403.9	34.06
19	20	237	16	59	403.26	39.18
20	21	212	57	30	401.32	25.84
21	22	230	18	35	402.25	26.31
22	23	232	57	30	401.7	60.8
23	24	195	42	31	401.63	30.96
24	25	206	12	30	401.9	38.25
25	26	222	44	42	402.6	69.02
26	27	247	36	36	400.43	36.19
27	28	220	24	14	401.47	43.35
28	29	184	6	20	400.45	60.8
RAMAL 2						
DE	A	Azimut		COTA DE		DH (m)
		°	'	INICO	FINICO	
30	31	145	39	10	418.76	38.07
31	32	103	4	35	419.38	32.67
32	33	68	51	1	419.03	39.31
RAMAL 3						
DE	A	Azimut		COTA DE		DH (m)
		°	'	INICO	FINICO	
34	35	290	29	59	420.74	43.63
35	36	233	13	2	418.68	34.70
36	37	222	25	2	418.13	51.27
37	38	212	5	28	418.20	22.75
38	39	205	7	49	416.73	21.92
39	40	193	9	0	414.36	37.70
40	41	180	54	49	411.27	47.20
RAMAL 4						
DE	A	Azimut		COTA DE		DH (m)
		°	'	INICO	FINICO	
42	43	284	46	59	408.88	42.54
43	44	259	36	24	408.75	72.61
44	45	232	4	37	408.74	56.00
45	46	220	12	17	408.54	62.51
46	47	197	35	12	408.53	55.69
47	48	173	30	3	407.42	24.89
48	49	159	35	24	407.45	39.29
49	50	155	48	1	408.24	8.98
50	51	181	56	34	406.79	28.22
51	52	199	37	36	407.21	14.06
52	53	199	37	36	406.77	42.84
53	54	208	25	4	402.50	50.25
54	55	184	39	1	402.89	47.00
55	56	147	10	21	402.49	55.07

PLANTA GENERAL

NOMENCLATURA	
E-14	ESTACION
CT=143.85	COTA DE TERRENO
CIE=139.18	COTA INVERT DE ENTRADA
C.I.S=139.15	COTA INVERT DE SALIDA
PV-14	POZO DE VISITA
C26	CONEXIÓN DOMICILIAR
$\frac{D}{Q}$	LONGITUD DE TRAMO, DIAMETRO DE TUBERIA, CAUDAL Y PENDIENTE DE TUBERIA
—	TUBERIA PVC



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD DE EPS

Proyecto: **DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ**

Diseñó: RAMON LEONARDO HANZ BROWN	Contó: RAMON LEONARDO HANZ BROWN	Caudal: RAMON LEONARDO HANZ BROWN	Cota: RAMON LEONARDO HANZ BROWN
Fecha: Julio 2020	Hoja No.: 01/06	Ing. Juan Marco Asesor EPS	

PLANTA DE RAMAL PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO

ESCALA 1:1000




NOMENCLATURA	
E-14	ESTACIÓN
CT=143.85	COTA DE TERRENO
CIE=139.18	COTA INVERT DE ENTRADA
C.I.S=139.15	COTA INVERT DE SALIDA
	POZO DE VISITA
	CONEXIÓN DOMICILIAR
	LONGITUD DE TRAMO, DIÁMETRO DE TUBERIA, CAUDAL Y PENDIENTE DE TUBERIA
	TUBERIA PVC

TABLA DE REFERENCIA DE RAMAL PRINCIPAL DE ALDEA QUIXALITO						
DE	A	Azimut			COTA DE INICO	DH (m)
		°	'	"		
1	2	76	57	44	430.16	54.42
2	3	56	17	39	430.00	37.92
3	4	16	55	13	431.41	55.87
4	5	26	11	32	432.35	21.94
5	6	46	17	9	431.92	54.64
6	7	84	57	49	432.70	62.49
7	8	110	47	47	432.77	66.75
8	9	126	2	50	432	49.09
9	10	110	25	45	432.14	65.49
10	11	97	2	5	424.97	70.48
11	12	111	37	56	422.98	52.73
12	13	141	39	34	417.27	83.38
13	14	177	51	55	413.13	38.18
14	15	178	0	20	410.84	17.02
15	16	195	43	39	411	43.5
16	17	200	52	3	408.87	56.67
17	18	212	46	56	403.99	25.69
18	19	239	25	27	403.9	34.06
19	20	237	16	59	403.26	39.18
20	21	212	57	30	401.32	25.84
21	22	230	18	35	402.25	26.31
22	23	232	57	30	401.7	60.8
23	24	195	42	31	401.63	30.96
24	25	206	12	30	401.9	38.25
25	26	222	44	42	402.6	69.02
26	27	247	36	36	400.43	36.19
27	28	220	24	14	401.47	43.35
28	29	184	6	20	400.45	60.8

PERFIL DE RAMAL PRINCIPAL

ESCALA 1:1000




1,320.09 metros de tubería de 6" de PVC



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD DE EPS
Proyecto: DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA QUIXALITO, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ

Diseño: MANUEL LEONARDO MACÍ BRIONES	Contenido: RAMAL PRINCIPAL PLANTA Y PERFIL
Dibujo: MANUEL LEONARDO MACÍ BRIONES	Calidad: MANUEL LEONARDO MACÍ BRIONES
Estado: INDICADA	Hoja No.: 02/06
Fecha: Julio 2020	Ing. Juan Marco Asesor EPS

PLANTA DE RAMAL 1 DE ALCANTARILLADO



RAMAL 1						
DE	A	Azimut			COTA DE INICO	DH (m)
		°	'	"		
30	31	145	39	10	418.76	38.07
31	32	103	4	35	419.38	32.67
32	33	68	51	1	419.03	39.31



NOMENCLATURA	
E-14	ESTACIÓN
CT=143.85	COTA DE TERRENO
CIE=139.18	COTA INVERT DE ENTRADA
C.I.S=139.15	COTA INVERT DE SALIDA
PV-14	POZO DE VISITA
C26	CONEXIÓN DOMICILIAR
38.07 mts. PVC ø 6" Q = 0.40 Lts/Seg S = 2.00% →	LONGITUD DE TRAMO, DIAMETRO DE TUBERIA, CAUDAL Y PENDIENTE DE TUBERIA
—	TUBERIA PVC

111.28 m de tubería de 6" de PVC

PERFIL DE RAMAL 1 ALCANTARILLADO SANITARIO


ESCALA 1:1000

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 FACULTAD DE INGENIERIA
 UNIDAD DE EPS


Proyecto: DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALCALDIA DE JALUITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ

Diseño: JUAN LEOPOLDO HAZZ BRONIS	Contenido: PLANTA Y PERFIL RAMAL 1	HOJA No. 03/06
Elaborado: JUAN LEOPOLDO HAZZ BRONIS	Revisado: JUAN LEOPOLDO HAZZ BRONIS	
Estado: INDICADA	Fecha: Julio 2, 2020	

PLANTA DE RAMAL 2 DE ALCANTARILLADO




NOMENCLATURA	
E-14	ESTACIÓN
CT=143.85	COTA DE TERRENO
CIE=139.18	COTA INVERT DE ENTRADA
C.I.S=139.15	COTA INVERT DE SALIDA
⊗ PV-14	POZO DE VISITA
● C26	CONEXIÓN DOMICILIAR
—	LONGITUD DE TRAMO, DIÁMETRO DE TUBERÍA, CAUDAL Y PENDIENTE DE TUBERÍA
—	TUBERÍA PVC



RAMAL 3						
DE	A	Azimut			COTA DE INICO	DH (m)
		°	'	"		
34	35	290	29	59	420.74	43.63
35	36	233	13	2	418.68	34.70
36	37	222	25	2	418.13	51.27
37	38	212	5	28	418.20	22.75
38	39	205	7	49	416.73	21.92
39	40	193	9	0	414.36	37.70
40	41	180	54	49	411.27	47.20

PERFIL DE RAMAL 2 ALCANTARILLADO





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 FACULTAD DE INGENIERIA
 UNIDAD DE EPS

Proyecto:
 DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA
 GUARALITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ

Diseñó: MANUEL LEONARDO MACÍ BRIONES	Contenido: PLANTA Y PERFIL, RAMAL 2	HOJA No. 04/06
Dibujo: MANUEL LEONARDO MACÍ BRIONES	Caudal: MANUEL LEONARDO MACÍ BRIONES	Fecha: Julio 2020
Estado: INDICADA	Vó. No.: 0	Ing. Juan Marco Asesor EPS


PLANTA DE RAMAL 3 DE ALCANTARILLADO



NOMENCLATURA	
E-14	ESTACIÓN
CT=143.85	COTA DE TERRENO
CIE=139.18	COTA INVERT DE ENTRADA
C.I.S=139.15	COTA INVERT DE SALIDA
⊗ PV-14	POZO DE VISITA
● C26	CONEXIÓN DOMICILIAR
—	LONGITUD DE TRAMO, DIAMETRO DE TUBERIA, CAUDAL Y PENDIENTE DE TUBERIA
—	TUBERIA PVC

RAMAL 4						
DE	A	Azimut			COTA DE INICO	DH (m)
		°	'	"		
42	43	284	46	59	408.88	42.54
43	44	259	36	24	408.75	72.61
44	45	232	4	37	408.74	56.00
45	46	220	12	17	408.54	62.51
46	47	197	35	12	408.53	55.69
47	48	173	30	3	407.42	24.89
48	49	159	35	24	407.45	39.29
49	50	155	48	1	408.24	8.98
50	51	181	56	34	406.79	28.22
51	52	199	37	36	407.21	14.06
52	53	199	37	36	406.77	42.84
53	54	208	25	4	402.50	50.25
54	55	184	39	1	402.89	47.00
55	56	147	10	21	402.49	55.07

PERFIL DE RAMAL 3 DE ALCANTARILLADO




UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD DE EPS








Proyecto: DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ

Diseño: MANUEL LEONARDO HANZ BROWN	Contenido: PLANTA Y PERFIL RAMAL 3 DE ALCANTARILLADO
Elaboró: MANUEL LEONARDO HANZ BROWN	Corroboró: MANUEL LEONARDO HANZ BROWN
Estado: INDICADA	Hoja No.: 05/06
Fecha: Julio 2020	Ing. Juan Marco Anzor EPS

POZO DE VISITA TÍPICO



DETALLE DE POZO CON 3 ENTRADAS



ESPECIFICACIONES

1. LAS CAJAS DE REGISTRO DEBERAN SER DE TUBO DE CONCRETO PREFABRICADO DE Ø 12", CON SU RESPECTIVA BASE, BROCAL Y TAPADERA, LA CUAL DEBERA TENER UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 0.90 m MINIMO.
2. EL CONCRETO A UTILIZAR EN BASES, BROCALES Y TAPADERAS DEBERAN TENER UN F' = 210 kg /cm².
3. EL ACERO A UTILIZAR SERA DE F_y = 2010 kg /cm².
4. LOS BROCALES Y TAPADERAS DEBEN CURARSE SEGUN ESPECIFICACIONES DE ACI.
5. SE USARA LADRILLO TAYUYO 0.06 X 0.11 X 0.23 m
6. LA MEZCLA PARA EL PEGADO DEL LADRILLO DEBERA SER DE CEMENTO Y ARENA DE RIO CON UNA PROPORCION DE 1:3 (UNA DE CEMENTO POR TRES DE ARENA)
7. EL RECUBRIMIENTO MINIMO PARA LA BASE SERA DE 7 cm Y 3cm PARA LA TAPADERA
8. LOS POZOS DEBEN DE REPELLARSE INTERIORMENTE CON UN ESPESOR DE 1 cm.

DETALLE DE TAPADERA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD DE EPS

Proyecto: DISEÑO DE SISTEMA DE ALICANTILLADO SANITARIO PARA LA ALDEA GUARALITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ

Diseñó: DIBUJÓ: CALIBRO: ESCALA: FECHA:	Contenido: DETALLES DE POZOS	HOJA No. 06 / 06
INDIKADA	V. I.: Ing. Juan-Manuel Asesor EPS	Julio 2020